

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont zsypu w budynku przy ul. Zadole 44 w Katowicach					
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.25*10	m ² m ²		
				22.500	
				RAZEM	22.500
2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0.12*10	m ³ m ³		
				1.200	
				RAZEM	1.200
3	KNR 2-02 0335-02 analogia	Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych Demontaż - pion + szuflady 10	kondyg kondyg		
				10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-02 0335-01 analogia	Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych - dolna komora Demontaż 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 0335-03 analogia	Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych - górna komora Demontaż 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki i demontażu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją - elementy zsypu 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki i demontażu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją - elementy obudowy zsypu 3.90	m ³ m ³		
				3.900	
				RAZEM	3.900
8	KNR 2-02 0335-02 + KNR 2-02 1219-04 + KNR 2-02 1219-02 analogia	Zsyp śmieciowy z rur stalowych 3.0 mb / kondyg., fi wew. 400 mm, gr. blachy 6,3 mm - pion Klamry włazowe typowe - konstrukcja wsporcza dla rury zsypanej Wsyppy do śmieci - wywrotki zsypane z obudową wraz z uszczelką 10	kondyg kondyg		
				10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-02 0335-01 analogia	Zsyp śmieciowy z rur stalowych fi wew. 400 mm, gr. blachy 6,3 mm - dolna komora 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 0335-03 analogia	Zsyp śmieciowy z rur stalowych - górna komora 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 7-09 0110-01 analogia	Spawanie ręczne łukowe rurociągu 30	złącz. złącz.		
				30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 7-12 0201-01	Malowanie farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - wywrotki zsypane z obudową 20	m ² m ²		
				20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 7-12 0201-06 analogia	Malowanie farbami do gruntowania miniowymi rurociągów obustronne Krotność = 2 93.08	m ² m ²		
				93.080	
				RAZEM	93.080
14	KNR 7-12 0210-01	Malowanie farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - wywrotki zsypane z obudową Krotność = 2 20	m ² m ²		
				20.000	
				RAZEM	20.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe na sucho - izolacja akustyczna rur kanału 46.50	m ²		
			m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
16	KNR 4-01 0203-08 analogia	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - zabetonowanie otworów w stropach międzykondygnacyjnych 1.20	m ³		
			m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
17	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 22.50	m ²		
			m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
18	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 22.50	m ²		
			m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
19	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 25.25*10	m ²		
			m ²	252.500	
				RAZEM	252.500
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.85*10	m ²		
			m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 8.25*10	m ²		
			m ²	82.500	
				RAZEM	82.500
22	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 12.15*10	m ²		
			m ²	121.500	
				RAZEM	121.500
23	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 8.80*10	m		
			m	88.000	
				RAZEM	88.000
24	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 3.60*10	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
25	KNR-W 4-02 40201-01 analogia	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm 6.00	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 4-01 0208-02 analogia	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	NNRNKB 202 0521-06 analogia	(z.I) montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej - wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego ponad dach 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 2-02 0513-01 analogia	Stałe nasady kominowe z blachy nierdzewnej o średnicy wlotu 200 mm - wywietrzak dachowy cylindryczny rozbierny / z podstawą montażową np. cagi lub równoważny, wraz z przewodem dł. do 1 m 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-01 0519-05 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 1.00	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

29.07.2020
INSPEKTOR NADZORU
ds. ogólnobudowlanych

- 2 -

mgr inż. arch. Magdalena Tatar-Skowronek
upr. bud. ... SŁOKK/2013/II