

**INFORMACJA**  
**dot. ZAKRESU PRZYJĘTYCH ROBÓT REMONTOWYCH**  
**WEWNĄTRZ BUDYNKU MIESZKALNEGO**  
**PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 129**  
**(remont klatki schodowej i piwnic)**

**Remont wewnątrz klatki schodowej:**

1. Ułożenie płytek gresowych na posadzce holu na parterze budynku oraz na piętrach i biegu klatki schodowej, w tym w komórkach zsypowych; ułożenie płytek „w karo” (n/d biegu schodowego).
2. Oblicowanie ścian holu parteru płytkami gresowymi/ceramicznymi do wysokości ok. 2 m oraz na ścianach czołowych komórek zsypowych (z szufladami) na piętrach do wysokości lamperii.
3. Wykonanie lamperii z farby olejnej w pastelowym kolorze (odcienie żółci) na pozostałych piętrach i klatce schodowej, w tym komórkach zsypowych (z wyłączeniem ścian z szufladami).
4. Wygładzenie powierzchni tynków gipsem szpachlowym na ścianach i sufitach przed malowaniem.
5. Malowanie pozostałych części ścian (powyżej lamperii) i sufitów farbą emulsyjną lateksową w kolorze zbliżonym do koloru lamperii.
6. Malowanie drzwi w częściach wspólnych (nie dotyczy drzwi do mieszkań), np. do komórek zsypowych.
7. Wymiana poręczy (pochwyty) na odcinku od parteru do pierwszego piętra.
8. Malowanie elementów ślusarskich - drzwiczek elektrycznych, krat i innych farbą olejną.
9. Wymiana uszkodzonych zamków i okuć drzwi do komórek zsypowych –
10. Malowanie posadzki przy maszynowni oraz schodów do maszynowni i wejścia na dach farbą epoksydową (żywica) z posypką.

**Remont podpiwniczenia:**

1. Malowanie biegu schodowego do piwnicy farbą epoksydową z posypką.
2. Malowanie posadzek betonowych ciągów komunikacyjnych piwnic farbą do betonu (żywica epoksydowa),

3. Malowanie drzwi w częściach wspólnych (nie dotyczy drzwi do komórek piwnicznych) do pomieszczeń gospodarczych (suszarnia, pralnia, węzeł CO, drzwi wejściowe).
4. Biańkowanie ścian i sufitów części wspólnych piwnic (korytarze, pomieszczenia gospodarcze – pralnia, suszarnia)

**Inne prace towarzyszące:**

1. Malowanie ścian i sufitów pomieszczenia głównej komory zsykowej (farba wapienna).
2. Likwidacja pionów CO oraz grzejników na piętrach 0 - X oraz wykonanie nowej instalacji CO na odcinku piwnica - parter wraz z montażem 2 szt. grzejników na parterze (grzejnik w okolicy wejścia do budynku - pod sufitem);

Przyjęto **brak grzejników oraz pionu CO na pozostałych kondygnacjach.**

Kierownik  
Administracja "Centrum"  
  
mgr inż. Piotr Działa