

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont klatki schodowej - parter.			
1.1 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych, analogia: wycięcie rur stalowych c.o. nieczynnych, cięcie	6		szt
1.2 KNR 401/804/8 Zerwanie cokołka cementowego	35,1		m
1.3 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	55		m2
1.4 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - ściany pozostałe i sufit, w tym pom. zsypu	80,9		m2
1.5 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi - po zerwanych cokołkach cementowych	35,1		m
1.6 KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25·m2 (w 1 miejscu) - analogia: naprawa posadzki i stropu po wycięciu rur	1		miejsce
1.7 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany i sufity	135,9		m2
1.8 KNR 40/209/1 (1) Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel - pod płytki ściennie	72,1		m2
1.9 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	72,1		m2
1.10 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana	72,1		m2
1.11 ORGB 202/2809/5 Analogia: listwa wykańczająca płytek ściennych	58,2		m
1.12 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	63,8		m2
1.13 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	32,6		m2
1.14 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	11,9		mb
1.15 KNR 202/815/6 Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	26,7		m2
1.16 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - gruntowanie pod malowanie ścian i sufitów	63,8		m2
1.17 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	27,4		m2
1.18 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	36,4		m2
1.19 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia w pom. zsypu	3,4		m2
1.20 KNR 401/1214/2 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5·m2 - oczyszczenie drzwi zsypu - ościeżnica i skrzydło obustronnie	4,9		m2
1.21 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2 - drzwi zsypu i do piwnicy	9,8		m2
1.22 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne - rury c.o.	11,4		m
1.23 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	1,25		m2
1.24 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - drzwiczki skrzynek elektrycznych	0,62		m2
1.25 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	26,7	4,00	m2
1.26 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie drzwi folią	18,9		m2
1.27 Wycena własna: wymiana skrzynki suchego pionu	1		szt
1.28 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia: posadzka	26,7		m2
1.29 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - posadzki pod płytki gresowe, grunt szepny	26,7		m2
1.30 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm - warstwa szepna i przygotowanie podłoża.	26,7		m2

Mikołowska 129 remont parter przetarg

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.31 ORGB 202/2805/5 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	26,7		m ²
1.32 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	0,5		m ³
1.33 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	0,5		m ³
1.34 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	0,5	9,00	m ³
1.35 Koszt utylizacji	0,5		m ³

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. ogólnobudowlanych
SM "Górnik" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Naprawy ścian.			
1.1 KNR 401/702/6 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30·cm	136,9		m
1.2 KNR 401/210/1 Wycucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2	146,06		m
1.3 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłóżach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobotonem, przekrój do 0,015·m2	146,06		m
1.4 KNR 401/705/5 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 30·cm	146,06		m
1.5 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	346,97		m2
1.6 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	1 140,66		m2
2 Remont malarski - sufity, ściany.			
2.1 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - analogia: pochwyty pom. parteren a 1 pietrem.	12		szt
2.2 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - analogia: wycięcie rur stalowych nieczynnego pionu c.o., cięcie	60		szt
2.3 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego - korytarze, komory zsypane i schody	496		m
2.4 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi - po zerwanych cokolikach	496		m
2.5 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - ściany pozostałe i sufity, w tym pom. zsypano	697,43		m2
2.6 KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25·m2 (w 1 miejscu) - analogia: naprawa posadzki i stropu po wycięciu rur	10		miejsce
2.7 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany i sufity	1 044,4		m2
2.8 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	703,4		m2
2.9 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	571		mb
2.10 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	341		m2
2.11 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłóży pod docieplenie metodą lekką - mokra, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - gruntowanie pod malowanie ścian i sufitów	1 044,4		m2
2.12 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	341		m2
2.13 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	703,4		m2
2.14 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperie	718		m2
2.15 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłóży - ściany z szufladami zsypanymi do wys. lamperii	11,7		m2
2.16 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana	11,7		m2
2.17 KNR 401/1301/6 (2) Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), drzwi - analogia: podcięcie drzwi stalowych komórek zsypanych	11		szt
2.18 KNR 401/1214/2 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5·m2 - oczyszczenie drzwi zsypano - ościeżnica i skrzydło obustronnie	49,2		m2
2.19 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2 - drzwi zsypano	49,2		m2
2.20 Wycena własna: wymiana zamka z okuciami i dorobieniem do 5 szt kluczy - w drzwiach do zsypano, OPCJA	11		kpl
2.21 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne, rury c.o.	124		m
2.22 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	27,75		m2


Mikołowska 129 remont piętra 1-10 przetarg

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
2.23 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - drzwiczki skrzynek elektrycznych	6,2		m2
2.24 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - krata przed dachem	2,82		m2
2.25 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach - z profilu zamkniętego lub rury, ocynkowane, malowane proszkowo	11,2		m
2.26 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	341	4,00	m2
2.27 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe	160		szt
2.28 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie drzwi folią	189		m2
2.29 Wycena własna: wymiana skrzynki suchego pionu	5		szt
3 Posadzki i schody.			
3.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia: posadzki i schody od maszynowni do parteru	393,1		m2
3.2 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - grunt szcpepny	393,1		m2
3.3 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15-mm - warstwa szcpepna i przygotowanie podłoża, przyjęto 60% powierzchni	235,86		m2
3.4 ORGB 202/2806/5 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" - korytarze, sposób układania " w karo"	267		m2
3.5 ORGB 202/2805/5 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit", komory zsympowe, sposób układania " w karo"	11,7		m2
3.6 ORGB 202/2810/5 (2) Okładziny schodów z płytek "Gres" na zapr. klejowych, w-wa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" - schody od 10 do 1 piętra, okładziny stopnic wykonać z płytek ryflowanych, dostosowanych do szerokości stopnia	104		m2
3.7 KNR 202/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10-cm - cokoliki na posadzkach i schodach	496		m
3.8 KNR 401/205/7 Naprawa stopni schodowych, pęknięcia i małe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,1-m2 - schody do maszynowni	10		szt
3.9 BC 2/404/1 Epoksydowa powłoka ochronna Asodur-D-2, na podłożach gładkich, gruntowanie podłoża - schody do maszynowni	10,4		m2
3.10 BC 2/404/7 (1) Epoksydowa powłoka ochronna Asodur-D-2, na podłożach nierównych, powłoka zamykająca z posypką, piasek kwarcowy 0,2-0,7-mm - schody do maszynowni	10,4		m2
3.11 KNR 401/106/4 Analogia: Usunięcie gruzu z budynku	4		m3
3.12 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	4		m3
3.13 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	4	9,00	m3
3.14 Koszt utylizacji	4		m3

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. ogólnobudowlanych
SM "Górnik" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Malowanie piwnic i komory zsykowej.			
1.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - suszarnia, pralnia	116,7		m2
1.2 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany i sufity	116,7		m2
1.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	116,7		m2
1.4 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - gruntowanie pod malowanie ścian i sufitów	116,7		m2
1.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	35,7		m2
1.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	81		m2
1.7 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	35,7	3,00	m2
1.8 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - korytarze piwnic, komora zsykowa	318,1		m2
1.9 KNR 401/1201/1 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany	239,4		m2
1.10 KNR 401/1201/2 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity	78,7		m2
1.11 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2 - drzwi do pom. wspólnych: suszarnia, pralnia, węzeł c.o.	12		m2
1.12 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią - posadzek, drzwi	246		m2
2 Remont schodów i posadzek.			
2.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - posadzki schody	126,1		m2
2.2 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00·m2 (w 1 miejscu)	18		miejsce
2.3 KNR 401/804/5 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	15		m
2.4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - posadzki i schody, grunt szczerpy	126,1		m2
2.5 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm - warstwa wyrównująca posadzek i schodów	126,1		m2
2.6 KNR 401/205/7 Naprawa stopni schodowych, pęknięcia i małe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,1·m2, schody do piwnicy	12		szt
2.7 BC 2/404/1 Epoksydowa powłoka ochronna Asodur-D·2, na podłożach gładkich, gruntowanie podłoża, schody do piwnicy	10,4		m2
2.8 BC 2/404/7 (1) Epoksydowa powłoka ochronna Asodur-D·2, na podłożach nierównych, powłoka zamykająca z posypką, piasek kwarcowy 0,2-0,7·mm, schody do piwnicy	10,4		m2
2.9 KNR 401/1206/2 (1) Analogia: dwukrotne malowanie posadzek farbą epoksydową do betonu	103,7		m2
2.10 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku	1		m3
2.11 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	1		m3
2.12 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	1	9,00	m3
2.13 Koszt utylizacji	1		m3


 Płocin Wlodek
 Inspektor Nadzoru
 ds. ogólnobudowlanych
 SM "Górnik" w Katowicach
 upr. bud. nr 89/95

