

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana Tablic wiz i licznikowych oraz wymiana wyłącznika głównego budynku.					
1 Wymiana tablic licznikowych i wzł.					
1	KNNR 9	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg	szt		
d.1	0202-05	4*11	szt	44.000	
				RAZEM	44.000
2	KNR 5-14	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg	szt.		
d.1	0101-01	4*11	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNR 4-03	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
d.1	0907-01	55	kpl.	55.000	
				RAZEM	55.000
4	KNR 4-03	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 10 mm ² od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
d.1	0907-04	22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR 4-03	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A	szt.		
d.1	1121-01	55	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
6	KNR 5-14	Montaż przekaźników o masie do 3 kg	szt.		
d.1	0501-02	4*2*11	szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
7	KNR 5-08	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm ²)	szt.		
d.1	0812-02	4*2*11	szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
8	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.1	0401-22	22	aparat	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
d.1	0404-07	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
10	KNR 5-14	Montaż wyłączników samoczynnych NWS i AP	szt.		
d.1	0515-05	55	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekr. żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane w kanały zamknięte	m		
d.1	0208-01	66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
12	KNR 5-08	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm ²)	szt.		
d.1	0812-02	340	szt.	340.000	
				RAZEM	340.000
13	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1202-02	5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1202-01	55	pomiar	55.000	
				RAZEM	55.000
15	Kalkulacja własna	Kucie pod przewody zasilające do mieszkań, szpachlowanie, malowanie po ubytkach przy wymianie rozdzielni licznikowych i bezpiecznikowych,	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Wymiana wyłącznika gł. RIN 250A WLZ mieszkań					
16	KNR 4-03	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm ² od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
d.2	0907-05	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 5-14	Demontaż wyłącznika gł. - ANALOGIA	szt.		
d.2	0515-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-08 d.2 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-14 d.2 0515-05	Montaż wyłącznika gł.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5-08 d.2 0204-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm ² wciągane do rur	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 5-08 d.2 0805-03	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 5-08 d.2 0803-05	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	Kalkulacja d.2 własna	Wykonanie i montaż osłon na wyłącznik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Specjalista Branżowy
ds. Elektro-Energetycznych
Caputa
mgr Jarosław Caputa