

Remont kominów z ponad dachem płaskim na budynku

przy ul. Mikołowskiej 37-39C w Katowicach.

SPECYFIKACJA ROBÓT

Zakres prac.

1. Zabezpieczenie terenu prac.
2. Demontaż nasad kominowych.
3. Dodatkowe zamocowanie podstaw nasad kołkami rozporowymi.
4. Wykonanie sztucera przedłużającego kołnierz montażowy – z blachy ocynkowanej
5. Roboty rozbiórkowe: mechaniczne odcięcie uszkodzonych krawędzi betonowych czap kominowych.
6. Zabezpieczenie krawędzi wyprawą klejową z siatką.
7. Wyprofilowanie spadków na czapach kominowych zaprawą cementową.
8. Ponowny montaż nasad istniejących i brakujących.
9. Malowanie skorodowanych nasad kominowych.
10. Montaż obróbek krawędziowych czap z blachy powlekanej.
11. Wykonanie warstwy izolacji powierzchni czap środkiem asfaltowo-kauczukowym z posypką z tępka.
12. Wykonanie warstwy zbrojącej z zaprawy klejowej z siatką z włókna szklanego na tynkach kominów.
13. Zabezpieczenie naroży kątownikiem aluminiowym z siatką.
14. Wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku akrylowego.
15. Dodatkowe mocowanie listew dociskowych kołkami rozporowymi.
16. Uszczelnienie listew dociskowych.
17. Odtworzenie instalacji odgromowej na kominach.
18. Wywóz i utylizacja gruzu.
19. Prace porządkowe.
20. Wykonanie opinii kominiarskiej

Specyfikacja materiałowa:

1. Zaprawa cementowo-wapienna marki M8
2. Beton B-20 ze środkiem wodoszczelnym.
3. Środek gruntujący uniwersalny Ceresit CT 17.
4. Zaprawa klejowa do zatapiania siatki Ceresit CT 85, CT87
5. Siatka zbrojąca z włókna szklanego Ceresit CT 325 min. 145g/m²
6. Podkład pod tynk akrylowy Ceresit CT 16
7. Tynk akrylowy 1,5–2 mm Ceresit CT 60 – kolor do uzgodnienia.
8. Blacha ocynkowana, powlekana grubości min. 0,7 mm.
9. Nasady kominowe typu H z rewizją, z blachy ocynkowanej grubości min. 0,6 mm, śr. 130/140 mm
10. Środek do izolacji: asfaltowo-kauczukowy.
11. Posypka papowa – z tępka.

Uwaga: Materiały do zastosowania wg powyższej specyfikacji lub równoważne innego producenta za zgodą Zleceniodawcy.

Materiały systemowe należy stosować od jednego producenta.

Sporządził:

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnobudowlanych
SM "GÓRNIK" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93