

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Izolacja i docieplenie fundamentów. Zasypanie wykopów.			
1.1 KNRW 219/102/1 Analogia: Oznakowanie terenu robót	140		m
1.2 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m ²	260		m ²
1.3 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m ² , 2-krotnie	260		m ²
1.4 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	260		m ²
1.5 KNR 401/205/5 Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m ² - przyjęto szacunkowo	20		miejsce
1.6 KNR 401/724/2 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2 m ² (w 1 miejscu) - przyjęto 20% pow. 260 mkw	52		m ²
1.7 KNR 29/641/5 Analogia: wykonanie fasety z zaprawy cementowej	118		m
1.8 KNR 401/603/4 (2) Izolacje pionowe murów, lepikiem murów otynkowanych 2-warstwowe	260		m ²
1.9 ORGB 202/618/2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m ² - analogia: izolacja pionowa fundamentów papą termozgrzewalną z wywinieciem poza fasety na szer. 0,5m	319		m ²
1.10 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - analogia: przyklejenie płyt XPS gr. 10 cm środkiem na bazie dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych	260		m ²
1.11 KNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	260		m ²
1.12 KNR 202/515/4 Założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej, szerokości 0,20 m - analogia: zamocowanie listwy zamykającej z pcv do folii kubełkowej	118		m
1.13 Wycena własna: zakup i dostawa piasku do zasypania wykopów, 283 m ³ x 1,4t	396,2		t
1.14 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III - zasypanie dostarczonym piaskiem	283		m ³
1.15 KNR 401/101/9 Roboty wstępne i przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii III	480		m ²

Piotr Widenka
 Inspektor Nadzoru
 ds. Ogólnobudowlanych
 SM "GÓRNIK" w Katowicach
 upr. bud. nr 89/93