


Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont zsyypu				
1.1 KNRW 401/346/3 Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły		1,92	10,0	m2
1.2 Wycena własna: usunięcie śmieci oraz dezynfekcja za rurami		1		kpl
1.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - rozbiórka kołnierza rury w komorze czyszczaka		0,024		m3
1.4 Wycena własna: tymczasowe zabezpieczenie pomieszczeń z szufladami na półpiętrach zabudowa		1	10,0	szt
1.5 KNR 202/335/2 (1) Zsyyp śmieciowy z rur kamionkowych, pion zsyypu (na 1 kondygnację) - analogia: demontaż leja zsyypowego z rury kamionkowej		1	11,0	szt
1.6 KNR 709/2109/1 Montaż rurociągów stalowych spawanych, Fi do 508.0/11.0 mm - analogia: montaż rury zsyypowej		1	10,0	szt
1.7 KNR 709/110/1 Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 503.0/11.0 mm, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów		30,8		m
1.8 KNR 202/1219/4 Klamry włazowe typowe - analogia: konstrukcje wsporcze dla rury zsyypowej		16		złącze
1.9 Wycena własna: wykonanie i montaż zasowy na wylocie		11		szt
1.10 Wycena własna: wycinanie otworów na szuflady zsyypowe		1		szt
1.11 KNR 202/1219/2 Wsypy do śmieci - analogia: wykonanie i montaż szuflad z obudową i uszczelką, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów		11		szt
1.12 KNR 712/201/6 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi ponad 219 mm, farba olejna - rura zsyypowa obustronnie		11		szt
1.13 KNR 712/210/1 (1) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pełnościennie, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania - szuflady, konstrukcje wsporcze		98,56		m2
1.14 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho - rura zsyypowa, szuflady		20		m2
1.15 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu		66		m2
1.16 KNRW 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2 m2, przy głębokości ponad 10 cm - uzupełnienie stropów		194		szt
1.17 KNRW 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty stalowe gładkie, Fi do 6 mm		11		szt
1.18 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły		44		kg
1.19 KNRW 401/324/4 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych ram, wycieraczek, wyspów stalowych, do 0,5 m2 - obsadzenie szuflady zsyypowej		1,92	11,0	m2
1.20 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m2		11		szt
1.21 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		1,92	11,0	m2
1.22 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		0,64	11,0	m2
1.23 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		2,16	11,0	m2
1.24 KNR 401/1207/1 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 1-krotne, farby olejne		4,08	11,0	m2
1.25 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) - drzwi zsyypowe		2,4	11,0	m
1.26 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią		4,7	11,0	m2
1.27 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wykucie rury wentylacyjnej		15	11,0	m2
1.28 Wycena własna: demontaż leja zsyypowego z rur kamionkowych - pion		2		szt
1.29 KNR 202/510/5 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 20 cm - analogia: rura wentylacyjna z blachy nierdzewnej wyprowadzona ponad dach		1		szt
1.30 KNR 217/145/2 (1) Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 250 mm, typ D - zakończenie rury wentylacyjnej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		3,5		m
1.31 KNRW 401/519/5 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych		1		szt
		1		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1.33	KNR 202/333/1 Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych, styki poziome lub pionowe - uszczelnienie przejścia przez stropy			
1.34	KNR 401/106/4 Analogia: usunięcie gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych z budynku	1,4		m
1.35	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km - gruz, inne materiały rozbiórkowe	6,8		m3
1.36	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	6,8		m3
1.37	Wycena własna: Koszt utylizacji	6,8	9,00	m3
		6,8		m3

  
 Piotr Wierka  
 Inspektor Nadzoru  
 ds. Ogólnobudowlanych  
 SM "GÓRNIK" w Katowicach  
 upr. bud. nr 89/93