

Budynek mieszkalny ul. Mikołowska 129 w Katowicach.

Remont zsypu polegający na całkowitej / częściowej wymianie rury zsykowej.

SPECYFIKACJA ROBÓT

Zakres robót:

1. Prace przygotowawcze i zabezpieczające.
2. Rozbiórka ścianek działowych oddzielających pion rury zsykowej.
3. Rozkucia elementów przegród budowlanych.
4. Demontaż elementów zsypu.
5. Demontaż rury zsykowej kamionkowej.
6. Usunięcie materiałów rozbiórkowych z budynku. Wywóz i utylizacja.
7. Montaż nowej rury zsykowej stalowej wraz z elementami zsypu: szuflady, zasuwa, odpowietrzenie. Montaż elementów stalowych metodą spawania ze szlifowaniem spawów.
8. Zabezpieczenie elementów stalowych przez malowanie farbami antykorozyjnymi.
9. Izolacja akustyczna rury zsykowej i elementów zsypu matami z wełny mineralnej układanej na sucho z mocowaniem łącznikami do betonu.
10. Odtworzenie ścianek oddzielających rurę zsykową – ścianki murowane z cegły pełnej lub bloczków z betonu komórkowego grub. 12 cm na zaprawie cementowej, tynkowane tynkiem cem-wap kat. III.
11. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną oraz wykonanie lamperii z farby olejnej w pomieszczeniach zsykowych.
12. Prace porządkowe i wywóz gruzu.

Specyfikacja materiałowa:

1. Rura stalowa średnica zewnętrzna 500 mm (± 10 mm), grubość ścianki min. 6 mm, o właściwościach niepalnych.
2. Cegła pełna klasa 150 lub bloczki z betonu komórkowego gęstości min. 400kg/m³
3. Zaprawa cementowo-wapienna marki min. M5.
4. Płyty z wełny mineralnej szklanej grub. 10 cm, współczynnika R'A1 50dB
5. Gips szpachlowy i budowlany.
6. Farba emulsyjna dyspersyjna, lateksowa.
7. Farby olejne antykorozyjne, podkładowe i nawierzchniowe ogólnego stosowania.

Sporządził:

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnobudowlanych
SM "GÓRNIK" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93