

KOSZTORYS NAKŁADCZY

na montaż koryt PCV do instalacji teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Ondraszka 11 w Katowicach.

| Lp. | Pozycja/Rodzaj wykonywanych cennika robót | | Jednostka miary | Ilość jednostek |
|-----|--|---|--------------------|--------------------|
| 1. | KNR 4-03 1004-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach betonowych | otw. | 72 |
| 2. | KNR-W 5-08 0115-04 | Montaż kanałów instalacyjnych PCV o szerokości podstawy 130 mm | mb. | 64 |
| 3. | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych PCV o szerokości podstawy 60 mm | mb. | 984 |
| 4. | KNR-W 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych PCV o szerokości podstawy 25 mm | mb. | 130 |
| 5. | KNR 4-03 1001-07 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych teletechnicznych | mb. | 33 |
| 6. | KNR 4-01 0705-07 | Wykonanie pasów tynku o szer. do 10 cm na murach lub ścianach z betonu | m | 33 |
| 7. | KNR 4-01 0803-02 | Uzupełnienie posadzki i cokolików cementowych jednolitych | m ² | 6 |
| 8. | KNR 4-03 1003-16 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o śr. 25mm | otw. | 108 |
| 9. | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek | mb. | 1178 |


Zestawienie materiałów:

| | | |
|------------------------------|------|--------|
| 1. Kanał instalacyjny 130x60 | m | 66,6 |
| 2. Kanał instalacyjny 60x40 | m | 1023,4 |
| 3. Kanał instalacyjny 25x25 | m | 135,2 |
| 4. Kołki rozporowe | szt. | 3353,4 |
| 5. Łączniki kątowe - różne | szt. | 801 |
| 6. Materiały pomocnicze | kpł. | 1 |

RAZEM NETTO

VAT 8%

RAZEM BRUTTO

Specjalista Branżowy
ds. Elektro-Energetycznych

mgr Jarosław Caputa