

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Naprawa balkonów Adm. Zadole - 2021 (naprawa płyt, balustrad, fragmentów elewacji przylegających do balkonów)</b>					
1		<b>Gdańska 14,18,20,22, Zadole 44, 44a, 44b - 11 płyt balkonowych (sufity - 11 szt, czoła płyty - 11 szt, posadzki - 1 szt, balustrada - 1 szt)</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - przyjęto 1.0 m2 na płytę  1.00*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.000	  RAZEM 11.000
2	KNR 4-01 d.1 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - pod wykonanie hydroizolacji czoła płyty balkonowej  ((3.30+0.40+0.40)*0.20)*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.020	  RAZEM 9.020
3	ZKNR C-2 d.1 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu  (1.00+0.82)*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.020	  RAZEM 20.020
4	ZKNR C-2 d.1 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie przyjęto 1 mb na płytę 1.00*11	m  m	  11.000	  RAZEM 11.000
5	ZKNR C-2 d.1 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm 1.00*11	m  m	  11.000	  RAZEM 11.000
6	ZKNR C-2 d.1 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetonowej z betonu B 17,5-B 30 (1.00+0.82)*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.020	  RAZEM 20.020
7	ZKNR C-1 d.1 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m2 - zaprawa CD 26 lub równoważna 1.00*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.000	  RAZEM 11.000
8	ZKNR C-1 d.1 0301-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równoważnym. Przygotowanie podłoża pod izolacje - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna 0.82*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.020	  RAZEM 9.020
9	KNR 4-01 d.1 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (3.63*30%)*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.979	  RAZEM 11.979
10	KNR 0-17 d.1 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv z siatką  (3.30+0.40+0.40)*11	m  m	  45.100	  RAZEM 45.100
11	ZKNR C-1 d.1 0308-02 analogia	Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej odpornej na wpływy środowiska (w tym działanie promieni UV)- czoła płyty balkonowej 0.82*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.020	  RAZEM 9.020
12	KNR 0-17 d.1 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie  (3.30*1.10)*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.930	  RAZEM 39.930
13	KNR 0-17 d.1 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach  3.63*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.930	  RAZEM 39.930
14	KNR 0-17 d.1 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie  (3.63+0.82)*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.950	  RAZEM 48.950
15	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji  48.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.950	  RAZEM 48.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	48.950
16	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 3.30*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.630	
				RAZEM	3.630
17	ZKNR C-2 d.1 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu 3.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.630	
				RAZEM	3.630
18	ZKNR C-2 d.1 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetonowej z betonu B 17,5-B 30 3.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.630	
				RAZEM	3.630
19	ZKNR C-1 d.1 0301-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równoważnym. Przygotowanie podłoża pod izolacje - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna 3.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.630	
				RAZEM	3.630
20	ZKNR C-1 d.1 0308-05 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równoważnym. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej (CR 166 lub równoważnej) na powierzchni poziomej od góry 3.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.630	
				RAZEM	3.630
21	KNR 2-02 d.1 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej (3.30+0.40+0.40)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.100	
				RAZEM	4.100
22	KNR 2-02 d.1 1102-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko - posadzka cementowa z przeciwsпадkiem min. 1.5% 3.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.630	
				RAZEM	3.630
23	KNR 2-02 d.1 1106-07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi 12 mm 3.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.630	
				RAZEM	3.630
24	ZKNR C-1 d.1 0308-05	Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry - zabezpieczenie powierzchni posadzki cementowej elastyczną powłoką wodochronną odporną na wpływy środowiska (w tym działanie promieni UV) 3.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.630	
				RAZEM	3.630
25	KNR 4-01 d.1 1301-03 analogia	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych, wraz z malowaniem farbą antykorozyjną 3.30+(0.40*4)	m m		
				4.900	
				RAZEM	4.900
26	ZKNR C-2 d.1 0703-06 analogia	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie 8	szt. szt.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
27	d.1 kalk. własna	Usługa alpinistyczna / alternatywnie rusztowanie tradycyjne wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania) 1*8	kpl. kpl.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
28	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją 1.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.300	
				RAZEM	1.300
<b>2</b>		<b>Gdańska 22 (sufit - strop nad balkonem ostatniej kondygnacji, uszczelnienia spoin na stykach z elewacją)</b>			
29	KNR 4-01 d.2 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - przyjęto 1.0 m <sup>2</sup> na płytę 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.000	
				RAZEM	1.000
30	ZKNR C-2 d.2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
31	ZKNR C-2 d.2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie przyjęto 1 mb na płytę 1.00	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
32	ZKNR C-2 d.2 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm 1.00	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
33	ZKNR C-2 d.2 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetonowej z betonu B 17,5-B 30 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
34	ZKNR C-1 d.2 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - zaprawa CD 26 lub równoważna 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 d.2 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów zwirowych, bloczków 2.31*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.693	
				RAZEM	0.693
36	KNR 0-17 d.2 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 3.30*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.310	
				RAZEM	2.310
37	KNR 0-17 d.2 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.310	
				RAZEM	2.310
38	KNR 2-02 d.2 0333-01 analogia	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych - wykonanie łączeń uszczelniających silikonem elewacyjnym np. FS 125 lub równoważnym (po obwodzie wnęki balkonowej) 8.50	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
39	KNR 2-02 d.2 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo (w kolorze zbliżonym do płyt elew.) 2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
40	KNR 0-17 d.2 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.310	
				RAZEM	2.310
41	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.310	
				RAZEM	2.310
42	kalk. własna d.2	Usługa alpinistyczna / alternatywnie rusztowanie tradycyjne wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	kalk. własna d.2	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.100	
				RAZEM	0.100
<b>3</b>		<b>Gdańska 16 korytarz C - 1 płyta balkonowa - loggia (reprofilacja płyty, uszczelnienia spoin na stykach z elewacją)</b>			
44	KNR 4-01 d.3 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - przyjęto 1.0 m <sup>2</sup> 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
45	ZKNR C-2 d.3 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie 1.40	m m	1.400	
				RAZEM	1.400
46	ZKNR C-2 d.3 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.40	m	1.400	
				RAZEM	1.400
47	ZKNR C-2 d.3 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30	m <sup>2</sup>		
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
48	ZKNR C-1 d.3 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - zaprawa CD 26 lub równoważna	m <sup>2</sup>		
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
49	ZKNR C-1 d.3 0301-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równoważnym. Przygotowanie podłoża pod izolację - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna	m <sup>2</sup>		
		1.40*0.70	m <sup>2</sup>	0.980	
				RAZEM	0.980
50	KNR 2-02 d.3 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		1.40*0.25	m <sup>2</sup>	0.350	
				RAZEM	0.350
51	ZKNR C-1 d.3 0308-14	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 lub równoważnej na powierzchni poziomej od góry (0.70*2)+(1.40*2)	m		
			m	4.200	
				RAZEM	4.200
52	KNR 0-17 d.3 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv z siatką	m		
		1.40	m	1.400	
				RAZEM	1.400
53	ZKNR C-1 d.3 0308-05	Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry - zabezpieczenie powierzchni posadzki cementowej elastyczną powłoką wodochronną odporną na wpływy środowiska (w tym działanie promieni UV)	m <sup>2</sup>		
		(1.40*0.70)+(1.40*0.20)	m <sup>2</sup>	1.260	
				RAZEM	1.260
54	KNR 0-17 d.3 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		0.98	m <sup>2</sup>	0.980	
				RAZEM	0.980
55	KNR 0-17 d.3 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach	m <sup>2</sup>		
		0.98	m <sup>2</sup>	0.980	
				RAZEM	0.980
56	KNR 2-02 d.3 0333-01 analogia	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych - wykonanie łączeń uszczelniających silikonem elewacyjnym np. FS 125 lub równoważnym (po obwodzie wnęki balkonowej oraz w jej obrębie)	m		
		12.80	m	12.800	
				RAZEM	12.800
57	kalk. własna d.3	Usługa alpinistyczna / alternatywnie rusztowanie tradycyjne wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	kalk. własna d.3	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.1	m <sup>3</sup>	0.100	
				RAZEM	0.100
<b>4</b>		<b>KOSZALIŃSKA 37 - 1 loggia balkonowa VII/VIII p.- (sufity, czoła płyt, ściany boczne loggii, filar narożny)</b>			
59	KNR 4-01 d.4 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		1.00*3	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 4-01 d.4 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - pod wykonanie hydroizolacji czoła płyt balkonowych i górnych obrzeży ścian bocznych loggi	m <sup>2</sup>		
		(7.00*0.20)*2+(1.14*0.20)*2	m <sup>2</sup>	3.256	
				RAZEM	3.256



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	ZKNR C-2 d.4 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu 3.00+3.256	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.256	
				RAZEM	6.256
62	ZKNR C-2 d.4 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojenio- wej o śr. do 12 mm - ręcznie 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
63	ZKNR C-2 d.4 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
64	ZKNR C-2 d.4 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żel- betowej z betonu B 17,5-B 30 6.256	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.256	
				RAZEM	6.256
65	ZKNR C-1 d.4 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - zaprawa CD 26 lub równoważna 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
66	ZKNR C-1 d.4 0301-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równo- ważnym. Przygotowanie podłoża pod izolacje - ręczne uzupełnienie ubytk- ków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrów- niająca CD 25 lub równoważna 3.256	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.256	
				RAZEM	3.256
67	KNR 4-01 d.4 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z bet- onów żwirowych, bloczków 35.596*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.679	
				RAZEM	10.679
68	KNR 0-17 d.4 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapni- kowy pcv z siatką (7.00*2)+(1.14*2)	m m	16.280	
				RAZEM	16.280
69	KNR 0-17 d.4 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym z siatką - ścia- ny boczne loggii (krawędzie pionowe, poziome) (3.00*4)+(1.14*4)	m m	16.560	
				RAZEM	16.560
70	ZKNR C-1 d.4 0308-02 analogia	Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej po- włoki uszczelniającej - czoła płyt balkonowych i górnych obrzeży ścian bocznych loggi 3.256	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.256	
				RAZEM	3.256
71	KNR 0-17 d.4 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 35.596	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.596	
				RAZEM	35.596
72	KNR 0-17 d.4 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki - ściany boczne loggi, sufity (3.00*1.14)*4+(7.00*1.14)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.640	
				RAZEM	29.640
73	KNR 0-17 d.4 2609-07 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki - czoła płyt, obrzeża ścian loggi pionowe i poziome, filar narożny (3.00*0.20)*2+(7.00*0.20)*2+(1.14*0.20)*2+(3.00*0.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.956	
				RAZEM	5.956
74	KNR 0-17 d.4 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 29.64+5.956	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.596	
				RAZEM	35.596
75	KNR 4-01 d.4 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji 35.596	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.596	
				RAZEM	35.596
76	d.4 kalk. własna	Usługa alpinistyczna / alternatywnie rusztowanie tradycyjne wiszące (mon- taż, demontaż, czas pracy rusztowania) 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
77	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.4		0.3	m <sup>3</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
<b>5</b>		<b>PIOTROWICKA 49 - 1 płyta balkonowa (sufit, balustrady pełne)</b>			
78	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.5	0211-03				
	analogia	1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
79	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m <sup>2</sup>		
d.5	0801-01				
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
80	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie	m		
d.5	0805-01	przyjęto 1.0 mb na płytę			
	9915	1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
81	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm	m		
d.5	0807-01				
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
82	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30	m <sup>2</sup>		
d.5	0808-12				
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
83	ZKNR C-1	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - zaprawa CD 26 lub równoważna	m <sup>2</sup>		
d.5	0301-11				
	analogia	1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych - tynki silikonowe cienkowarstwowe (sufit, czoła płyty, balustrady pełne)	m <sup>2</sup>		
d.5	0728-04				
	analogia	$(3.50*1.00)+(1.00*1.10)*2+(2.20*1.10)*2+(0.12*1.10)*3+(0.12*2.20)+(0.12*1.00)$	m <sup>2</sup>	11.320	
				RAZEM	11.320
85	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - kolor zbliżony do istn.	m <sup>2</sup>		
d.5	0506-01				
	analogia	0.50	m <sup>2</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
86	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv z siatką	m		
d.5	2609-08				
	analogia	$(1.00+3.50+1.00)$	m	5.500	
				RAZEM	5.500
87	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym z siatką - balustrady pełne	m		
d.5	2609-08				
	analogia	$(1.00*2)+(2.20*2)+(1.10*6)$	m	13.000	
				RAZEM	13.000
88	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.5	2608-03				
	analogia	11.32	m <sup>2</sup>	11.320	
				RAZEM	11.320
89	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki - sufit, ściany boczne balustrad	m <sup>2</sup>		
d.5	2609-06				
	analogia	$(3.50*1.00)+(1.00*1.10)*2+(2.20*1.10)*2$	m <sup>2</sup>	10.540	
				RAZEM	10.540
90	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki - obrzeża balustrad pełnych poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
d.5	2609-07				
	analogia	$(0.12*1.10)*3+(0.12*2.20)+(0.12*1.00)$	m <sup>2</sup>	0.780	
				RAZEM	0.780
91	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.5	2608-03				
	analogia	11.32	m <sup>2</sup>	11.320	
				RAZEM	11.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	KNR 4-01 d.5 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
		11.32	m <sup>2</sup>	11.320	
				RAZEM	11.320
93	kalk. własna	Usługa alpinistyczna / alternatywnie rusztowanie tradycyjne wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
<b>6</b>		<b>BROMBOSZCZA 2 - 1 płyta balkonowa (sufit, czoła)</b>			
95	KNR 4-01 d.6 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - przyjęto 1.0 m na płytę	m <sup>2</sup>		
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
96	ZKNR C-2 d.6 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie przyjęto 1.0 mb na płytę	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
97	ZKNR C-2 d.6 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
98	ZKNR C-2 d.6 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetonowej z betonu B 17,5-B 30	m <sup>2</sup>		
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
99	ZKNR C-1 d.6 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - zaprawa CD 26 lub równoważna	m <sup>2</sup>		
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 4-01 d.6 0728-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych - tynki silikonowe cienkowarstwowe (sufit, czoła płyty)	m <sup>2</sup>		
		$(6.35*1.05)+(6.35+1.05+1.05)*0.20$	m <sup>2</sup>	8.358	
				RAZEM	8.358
101	KNR 0-17 d.6 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv z siatką	m		
		6.35+1.05+1.05	m	8.450	
				RAZEM	8.450
102	KNR 0-17 d.6 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		8.358	m <sup>2</sup>	8.358	
				RAZEM	8.358
103	KNR 0-17 d.6 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki	m <sup>2</sup>		
		8.358	m <sup>2</sup>	8.358	
				RAZEM	8.358
104	KNR 0-17 d.6 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		8.358	m <sup>2</sup>	8.358	
				RAZEM	8.358
105	KNR 4-01 d.6 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
		8.358	m <sup>2</sup>	8.358	
				RAZEM	8.358
106	kalk. własna	Usługa alpinistyczna / alternatywnie rusztowanie tradycyjne wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.17	m <sup>3</sup>	0.170	
				RAZEM	0.170

INSPEKTOR NADZORU  
ds. ogólnobudowlanych