

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana zaworów podpionowych.
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Płochy 2
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-592 Katowice, ul. Mikołowska 125a
BRANŻA : Instalacyjna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Lechowicz
DATA OPRACOWANIA : 2021-02

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-02

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana zaworów podpiónowych zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym.					
1	KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter 7	obiekt. obiekt.	7.000	7.000
2	KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter 7	obiekt. obiekt.	7.000	7.000
3	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 10+4	szt. szt.	14.000	14.000
4	KNR-W 4-02 0142-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 15+5	szt. szt.	20.000	20.000
5	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	4.000
6	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm - analogia śrubunek 4	szt. szt.	4.000	4.000
7	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 20 mm 10	szt. szt.	10.000	10.000
8	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 20 mm - analogia śrubunek 10	szt. szt.	10.000	10.000
9	KNR-W 2-15 0130-03	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 25 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
10	KNR-W 2-15 0130-03	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 25 mm - analogia śrubunek 5	szt. szt.	5.000	5.000
11	KNR-W 2-15 0130-04	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 32 mm 15	szt. szt.	15.000	15.000
12	KNR-W 2-15 0130-04	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 32 mm - analogia śrubunek 15	szt. szt.	15.000	15.000
13	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - analogia połączenie z istniejącą instalacją 8	szt. szt.	8.000	8.000
14	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm - analogia połączenie z istniejącą instalacją 20	szt. szt.	20.000	20.000
15	KNR-W 2-15 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm - analogia połączenie z istniejącą instalacją 10	szt. szt.	10.000	10.000
16	KNR-W 2-15 0116-04	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm - analogia połączenie z istniejącą instalacją 30	szt. szt.	30.000	30.000
17	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 14	m prób. m	14.000	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.000

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94