

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont cokołu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kijowskiej 55 w Katowicach					
1 Naprawa i malowanie cokołu ceglanego					
1	KNR AT-27	Wykucie zmurstałych spoin w murze ceglany	m ²		
d.1	0101-04	127.10*15%	m ²	19.07	
				RAZEM	19.07
2	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0347-10	127.10*5%	m ²	6.36	
				RAZEM	6.36
3	KNR AT-27	Oczyszczenie powierzchni	m ²		
d.1	0101-10	25.42+6.36	m ²	31.78	
				RAZEM	31.78
4	KNR AT-27	Reprofilacja - uzupełnienie większych ubytków w murze ceglany	m ²		
d.1	0101-11 analogia	127.10*20%	m ²	25.42	
				RAZEM	25.42
5	KNR AT-08	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²		
d.1	0101-06	(24.00*1.30)*2+21.10*1.10+21.10*1.55+1.10*7.99	m ²	127.10	
				RAZEM	127.10
6	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża pod malowanie dwukrotne	m ²		
d.1	2611-03 analogia	127.10	m ²	127.10	
				RAZEM	127.10
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji	m ²		
d.1	1204-04 analogia	127.10	m ²	127.10	
				RAZEM	127.10
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	11.20	m ²	11.20	
				RAZEM	11.20
2 Wymiana obróbek blacharskich gzymsu wraz z reprofilacją spadków podłoża					
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	(24.20*2+21.30*2-3.40*6-2.50*2)*0.25	m ²	16.40	
				RAZEM	16.40
10	KNR AT-27	Usunięcie starych izolacji	m ²		
d.2	0102-01 analogia	16.40	m ²	16.40	
				RAZEM	16.40
11	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2	0106-02	16.40	m ²	16.40	
				RAZEM	16.40
12	KNR AT-17	Cięcie ścian z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalino-	m ²		
d.2	0108-04 kalk. własna	Wykonanie nacięcia w elewacji (płyta betonowa z prefabrykowaną okładziną mozaikową) pod wpuszczenie blachy okapnikowej na gł. 2 cm ukośnie	m ²	1.31	
		(24.20*2+21.30*2-3.40*6-2.50*2)*0.02		RAZEM	1.31
13	KNR AT-27	Wykonanie warstwy szczepnej	m ²		
d.2	0104-07	16.40	m ²	16.40	
				RAZEM	16.40
14	KNR AT-27	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej przeciwspadek na styku elewacji z cokołem	m		
d.2	0501-02 analogia	24.20*2+21.30*2-3.40*6-2.50*2	m	65.60	
				RAZEM	65.60
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachystalowej ocynkowanej powłokanej gr. min 0.55 mm, o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	16.40+(24.20*2+21.30*2-3.40*6-2.50*2)*0.10	m ²	22.96	
				RAZEM	22.96
16	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych uszczelniaczem polimerowym MS	m		
d.2	0617-06 analogia	65.60	m	65.60	
				RAZEM	65.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 4-01 1204-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - beton pas elewacji ponad obróbką blacharską (24.20*2+21.30*2-3.40*6-2.50*2)*0.10	m ² m ²	 6.56	 6.56
3		Naprawa i malowanie murków oporowych przylegających do cokołu - elewacja południowa		RAZEM	6.56
18 d.3	KNR 4-01 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków 21.44*40%	m ² m ²	 8.58	 8.58
19 d.3	KNR 0-17 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie wykonanie warstwy szczepnej 21.44	m ² m ²	 21.44	 21.44
20 d.3	ZKNR C-1 0308-05 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej odpornej na wpływ środowiska (w tym działanie promieni UV) (4.20*2+6.00)*1.10+(4.00*2+6.00)*0.40	m ² m ²	 21.44	 21.44
21 d.3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 21.44	m ² m ²	 21.44	 21.44
22 d.3	KNR 0-17 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym (4.20*2+6.00)*2	m m	 28.80	 28.80
23 d.3	KNR 0-17 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 21.44	m ² m ²	 21.44	 21.44
24 d.3	KNR 4-01 1204-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji 21.44	m ² m ²	 21.44	 21.44
4		Malowanie fragmentu elewacji północnej ponad cokołem		RAZEM	21.44
25 d.4	KNR AT-08 0101-06	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej 21.10*1.50	m ² m ²	 31.65	 31.65
26 d.4	KNR 4-01 0728-04 analogia	Uzupełnienie ubytków w podłożu 31.65*10%	m ² m ²	 3.17	 3.17
27 d.4	KNR 0-23 2611-03 analogia	Gruntowanie podłoża pod malowanie dwukrotne 31.65	m ² m ²	 31.65	 31.65
28 d.4	KNR 4-01 1204-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji 31.65	m ² m ²	 31.65	 31.65
5		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		RAZEM	31.65
29 d.5	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu / rozbiórki 0.80	m ³ m ³	 0.80	 0.80
				RAZEM	0.80

INSPEKTOR NADZORU
ds. ogólnobudowlanych

mgr inż. arch. Małgorzata Tatar-Skowronek
upr. bud. SŁOKK/2013/II