

Przedmiar

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-------|-------|--------|
| 1 Remont zsypu | | | |
| 1.1 KNRW 401/346/3 Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły - parter | 2,8 | | m2 |
| 1.2 KNR 709/2109/1 Montaż rurociągów stalowych spawanych, Fi do 508.0/11.0 mm - analogia: montaż rury zsykowej ze stali nierdzewnej | 32,1 | | m |
| 1.3 KNR 709/110/1 Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 503.0/11.0 mm, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów | 16 | | złącze |
| 1.4 KNR 202/1219/4 Klamry włazowe typowe - analogia: konstrukcje wsporcze dla rury zsykowej | 11 | | szt |
| 1.5 Wycena własna: wykonanie i montaż zasuwy na wylocie / konstrukcji wsporczej | 1 | | szt |
| 1.6 Wycena na: dostawa i montaż automatycznego trójdzielnego modułu sterującego | 1 | | kpl |
| 1.7 Wycena własna: wycinanie otworów na szuflady zsykowe | 10 | | szt |
| 1.8 KNR 202/1219/2 Wsypy do śmieci - analogia: wykonanie i montaż szuflad z obudową i uszczelką, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów, szuflady z panelem sterującym | 10 | | szt |
| 1.9 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho - rura zsykowa, szuflady | 47 | | m2 |
| 1.10 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu | 141 | | szt |
| 1.11 KNRW 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2 m2, przy głębokości ponad 10 cm - uzupełnienie stropów | 11 | | szt |
| 1.12 KNRW 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi 10-14 mm, pręty stalowe żebrowane | 88 | | kg |
| 1.13 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły | 3,65 | 10,0 | m2 |
| 1.14 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły | 2,8 | | m2 |
| 1.15 KNRW 401/324/4 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych ram, wycieraczek, wyspów stalowych, do 0,5 m2 - obsadzenie szuflady zsykowej w ścianie | 11 | | szt |
| 1.16 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m2 | 39,3 | | m2 |
| 1.17 KNR 202/510/5 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 20 cm - analogia: rura wentylacyjna z blachy nierdzewnej | 3 | | m |
| 1.18 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) - drzwi zsykowe | 3,5 | 10,0 | m2 |
| 1.19 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią | 10 | 11,0 | m2 |
| 1.20 KNR 401/106/4 Analogia: usunięcie gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych z budynku | 0,5 | | m3 |
| 1.21 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km - gruz, inne materiały rozbiórkowe | 0,5 | | m3 |
| 1.22 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | 0,5 | 9,00 | m3 |
| 1.23 Wycena własna: Koszt utylizacji gruzu | 0,5 | | m3 |
| 1.24 Wycena własna: uruchomienie urządzeń, szkolenie obsługi | 1 | | kpl |
| 1.25 Wycena własna: dostawa pojemników na odpady wg specyfikacji | 1 | | kpl |

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnobudowlanych
SM "GÓRNIK" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93