

Budynek mieszkalny ul. Dworska 13 BC w Katowicach.

Remont pokrycia dachu.

SPECYFIKACJA ROBÓT

Zakres robót:

1. Zabezpieczenie terenu robót.
2. Demontaż i rozebranie obróbek blacharskich i papowych na kominach i ogniomurze.
3. Zerwanie całkowite pokrycia z papy.
4. Oczyszczenie podłoża oraz jego wyprofilowanie zaprawą cementową.
5. Wymiana wyłazu dachowego na nowy systemowy.
6. Wymiana wpustów dachowych.
7. Przygotowanie podłoża: gruntowanie środkiem Siplast Primer pod krycie papą dachu i wykonanie obróbek papowych.
8. Krycie papą termozgrzewalną 2-krotnie dachu papą podkładową i wierzchniego krycia wraz z wykonaniem obróbek papowych na kominach i ogniomurze.
9. Zabezpieczenie obróbek papowych listwami dociskowymi wciętymi w tynk wraz z uszczelnieniem wcięć.
10. Malowanie tynków kominów.
11. Konserwacja czap kominowych.
12. Konserwacja nasad kominowych i innych elementów metalowych.
13. Odtworzenie instalacji odgromowej na dachu.
14. Usunięcie materiałów rozbiórkowych i odpadowych z dachu.
15. Prace porządkowe i wywóz odpadów.

Specyfikacja materiałow:

Papa wierzchniego krycia:

1. Sposób montażu: do zgrzewania
2. Grubość: min. 5,2 mm
3. Masa bitumiczna: asfalt modyfikowany SBS
4. Osnowa: włóknina poliestrowa min. 250 g/m²
5. Posypka mineralna
6. Odporność na działanie ognia zewn. BROOF (t1)
7. Giętkość w niskich temperaturach: min. -20 stC

Papa podkładowa:

1. Sposób montażu: do zgrzewania
2. Grubość: min. 3,0 mm
3. Masa bitumiczna: asfalt modyfikowany SBS
4. Osnowa: włóknina poliestrowo szklana min. 50 g/m²
5. Posypka mineralna
6. Odporność na działanie ognia zewn. BROOF (t1)
7. Giętkość w niskich temperaturach: min. -5 stC

Środek gruntujący modyfikowany kauczukiem Siplast Primer Grunt SBS Icopal

Blacha stalowa:

1. Grubość: min. 0,7 mm.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie
3. Powłoka: poliester powlekany

Pozostałe:

1. Środek gruntujący uniwersalny Ceresit CT7.
2. Farba elewacyjna silikonowa.
3. Farby podkładowe i nawierzchniowe olejne i chlorokauczukowe ogólnego stosowania.

Sporządził: Piotr Widenka

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnobudowlanych
SM "GÓRNIK" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93

Kierownik
Administracja "Centrum"
mgr inż. Piotr Dziata