

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont schodów.			
1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - stopnie	9		m2
1.2 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - podest	5,3		m2
1.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	14,6		m2
1.4 KNNR 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach - spód biegu	2		m2
1.5 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - powierzchnie górna, bok, słupki i od spodu	37,3		m2
1.6 BC 2/214/2 (1) Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową Asocret-FS i Asocret-P/FS, wypełnienie ubytków gr. 1·mm z betonów prefabrykowanych na pow. sufitowych, Asocret-FS - cała pow. spodu	13,1		m2
1.7 BC 2/214/5 (1) Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową Asocret-FS i Asocret-P/FS, dodatek za każdy następny 1·mm grubości warstwy, Asocret-FS	13,1		m2
1.8 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	37,6		m2
1.9 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm - stopnie i podest	14,3		m2
1.10 BC 2/302/3 Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej zaprawy AquaFin-1K, na pow. narażonych na działanie wody bezciśnieniowej, pow. pozioma, warstwa gr.2,00·mm	14,3		m2
1.11 BC 2/302/10 (1) Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej zaprawy AquaFin-1K, klejenie taśmy uszczelniającej, Aso-Dichband·2000 - przy elewacji na podeście	0,9		m
1.12 KNR 202/1109/2 Analogia: Okładziny podestu i schodów z płyt granitowych, płyta granitowa płomieniowana grub. 3 cm	11,3		m2
1.13 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27·m2 - analogia: przed drzwiami wejściowymi, zlicowana z powierzchnią podestu	1		szt
1.14 KNR 202/1109/2 Analogia: Okładziny schodów z płyt granitowych, podstopnice, płyta granitowa polerowana grub. 2 cm	3,3		m2
1.15 KNR 202/1119/4 Analogia: Cokoliki płytkowe z granitu wys. 10 cm, przygotowanie podłoża	0,9		m
1.16 KNR 202/1119/6 Analogia: Cokoliki płytkowe z granitu wys. 10 cm, montaż, metoda kombinowana	0,9		m
1.17 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	9,9		m2
1.18 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	33		mb
1.19 KNR 23/933/1 Analogia: Wyprawa z tynku mozaikowego, nałożenie na podłożu podkładowej masy tynkarskiej - murki, policzki, słupy	9,9		m2
1.20 KNR 23/933/4 (1) Analogia: Wyprawa z tynku mozaikowego	9,9		m2
1.21 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji, farba silikonowo-żywiczna StoSilco Color - analogia: spód schodów i podestu	13,1		m2
2 Wymiana balustrady.			
2.1 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	28		szt
2.2 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - wykonać ocynkowane, malowane proszkowo, mocowane do policzków i do elewacji	10,5		m
2.3 KNR 508/803/2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8·cm i średnicy do 20·mm	24		szt
2.4 KNR 508/809/3 Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki kotwiące M6 - analogia: kotwy chemiczne	24		szt
2.5 Wycena własna: naprawa elewacji po wymianie balustrad	1		kpl
2.6 Wycena własna: dostawa i montaż profili ceowych najazdów - ocynkowane, 2 szt	1		kpl
2.7 KNR 401/1212/34 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 100-200·mm, 2-krotne - słupy stalowe	10		m
3 Roboty pozostałe. Wywóz gruzu i utylizacja.			
3.1 KNR 225/411/1 Schody drewniane o szerokości 1·m z poręczami, budowa - tymczasowe	3		m
3.2 KNR 225/411/2 Schody drewniane o szerokości 1·m z poręczami, rozebranie	3		m

Ligocka 5 lok. użytk. - schody wejściowe

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km - gruz, inne materiały rozbiórkowe	2		m3
3.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	2	9,00	m3
3.5 Wycena własna: Koszt utylizacji	2		m3

Piotr Widenka
 Inspektor Naczoru
 ds. Ogólnobudowlanych
 SM "GÓRNIK" w Katowicach
 upr. bud. nr 89/93