


Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont zsyphu			
1.1 KNRW 401/346/3 Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły - wnęki	3,65	4,00	m2
1.2 KNRW 401/346/3 Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły - parter	2,8		m2
1.3 Wycena własna: usunięcie śmieci oraz dezynfekcja za rurami	1		kpl
1.4 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - rozbiórka kołnierza rury w komorze czyszczaka	0,024		m3
1.5 Wycena własna: tymczasowe zabezpieczenie pomieszczeń z szufladami i parter	1	11,0	szt
1.6 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2 - analogia: demontaż szuflad zsyphowych	1	10,0	szt
1.7 KNR 202/335/2 (1) Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych, pion zsypu (na 1 kondygnację) - analogia: demontaż leja zsyphowego z rury kamionkowej	1	11,0	szt
1.8 KNR 709/2109/1 Montaż rurociągów stalowych spawanych, Fi do 508.0/11.0·mm - analogia: montaż rury zsyphowej ze stali nierdzewnej	32,1		m
1.9 KNR 709/110/1 Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 503.0/11.0·mm, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów	16		złącze
1.10 KNR 202/1219/4 Klamry włazowe typowe - analogia: konstrukcje wsporcze dla rury zsyphowej	11		szt
1.11 Wycena własna: wykonanie i montaż zasuwy na wylocie / konstrukcji wsporczej	1		szt
1.12 Wycena na: dostawa i montaż automatycznego trójdzielnego modułu sterującego	1		kpl
1.13 Wycena własna: wycinanie otworów na szuflady zsyphowe	10		szt
1.14 KNR 202/1219/2 Wsypy do śmieci - analogia: wykonanie i montaż szuflad z obudową i uszczelką, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów, szuflady z panelem sterującym	10		szt
1.15 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho - rura zsyphowa, szuflady	47		m2
1.16 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu	141		szt
1.17 KNRW 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2·m2, przy głębokości ponad 10·cm - uzupełnienie stropów	11		szt
1.18 KNRW 401/202/3 (1) Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi·10-14·mm, pręty stalowe gładkie	88		kg
1.19 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	3,65	10,0	m2
1.20 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	2,8		m2
1.21 KNRW 401/324/4 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych ram, wycieraczek, wyspów stalowych, do 0,5·m2 - obsadzenie szuflady zsyphowej	11		szt
1.22 KNR 202/510/5 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 20·cm - analogia: rura wentylacyjna z blachy nierdzewnej	3		m
1.23 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2	39,3		m2
1.24 KNR 401/1202/8 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5·m2 - sufity i ściany pozostałe	20,15	10,0	m2
1.25 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	240,8		m2
1.26 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	3,2	10,0	m2
1.27 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	10,3	10,0	m2
1.28 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia	10,3	10,0	m2
1.29 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana - parter	2,8		m2
1.30 KNR 401/1207/1 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 1-krotne, farby olejne	7,2	10,0	m
1.31 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) - drzwi zsyphowe	3,5	10,0	m2
1.32 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2 - drzwi do komórek zsyphowych	35		m2
1.33 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	10	11,0	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.34 KNR 401/106/4 Analogia: usunięcie gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych z budynku	12,3		m3
1.35 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km - gruz, inne materiały rozbiórkowe	12,3		m3
1.36 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	12,3	9,00	m3
1.37 Wycena własna: Koszt utylizacji gruzu	6		m3
1.38 Wycena własna: Koszt utylizacji rur z azbestem	6,3		m3
1.39 Wycena własna: uruchomienie urządzeń, szkolenie obsługi	1		kpl
1.40 Wycena własna: dostawa pojemników na odpady wg specyfikacji	1		kpl
2 Komora zsympowa			
2.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	90,3		m2
2.2 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 20% pow. ścian	15,7		m2
2.3 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - pozostałe	63		m2
2.4 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	11,6		m2
2.5 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	90,3		m2
2.6 KNR 401/711/9 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	15,7		m2
2.7 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	90,3		m2
2.8 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	11,6		m2
2.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	78,7		m2
2.10 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - posadzka	11,6		m2
2.11 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00·m2 (w 1 miejscu)	2		miejsce
2.12 KNR 401/804/5 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	3		m
2.13 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - grunt szcpepny	11,6		m2
2.14 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm - warstwa wyrównująca posadzek i przygotowanie podłoża	11,6		m2
2.15 KNR 401/1206/2 (1) Analogia: dwukrotne malowanie posadzek farbą epoksydową do betonu	11,6		m2
2.16 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	0,5		m3
2.17 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	0,5		m3
2.18 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	0,5	9,00	m3
2.19 Koszt utylizacji	0,5		m3


 Piotr Widenka
 Inspektor Nadzoru
 ds. Ogólnobudowlanych
 SM "GÓRNIK" w Katowicach
 upr. bud. nr 89/93