

Remont murków oporowych przy garażach budynków
przy ul. Lisieckiego 25-25A i 33-33A w Katowicach.

SPECYFIKACJA ROBÓT

Zakres robót:

1. Zabezpieczenie terenu prac.
2. Rozbiórka nawierzchni przy murkach.
3. Wykonanie wykopów.
4. Rozbiórka murków oporowych.
5. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.
6. Przygotowanie podłoża pod nowe murki oporowe: podkłady na gruncie, izolacje.
7. Wykonanie deskowania. Montaż zbrojenia. Betonowanie.
8. Wykonanie izolacji murków od gruntu.
9. Zasypanie wykopów.
10. Odtworzenie nawierzchni przy murkach.
11. Prace porządkowe.

Specyfikacja materiałów podstawowych:

Beton: zwykły z kruszywa naturalnego B10, B30 wodoodporny

Stal zbrojeniowa: klasy A-0, A-II

Papa izolacyjna: asfaltowa

Izolacja przeciwilgociowa: emulsja asfaltowo-kauczukowa

Sporządził:

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnobudowlanych
SM "GÓRNIK" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93

KIEROWNIK
Administracji "Centrum"
mgr inż. Piotr Działa