

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa - wymiana
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Panewnicka 351.
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-592 Katowice, ul. Mikołowska 125a
BRANŻA : Instalacyjna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Lechowicz
DATA OPRACOWANIA : 2021-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-06

Data zatwierdzenia

**Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych**
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pionu kanalizacji deszczowej w budynku mieszkalnym.					
1					
1	KNR 4-01 d.1 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm $((2.95*1)+(2.60*4))*2$	m		
			m	26.700	
				RAZEM	26.700
2	KNR 4-01 d.1 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 1*5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-02 d.1 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku $(2.00*1)+(2.50*4)+(2.95*1)+(0.30*5)$	m		
			m	16.450	
				RAZEM	16.450
4	KNR 4-02 d.1 0234-14	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 160 mm 1*1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 d.1 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych $(2.00*1)+(2.50*4)+(2.95*1)+(0.30*5)$	m		
			m	16.450	
				RAZEM	16.450
6	KNR 2-15 d.1 0217-03	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową 1*1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - połączenie z istniejącą kanalizacją na ostatniej kondygnacji (analogia 160 mm) 1*1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - połączenie z istniejącą kanalizacją na poziomie piwnicy (analogia 160 mm) 1*1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami $((2.95*1)+(2.60*4))*2$	m		
			m	26.700	
				RAZEM	26.700
10	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów $((1.35*1)+(1.10*4))*2*0.20$	m ²		
			m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
11	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm $((1.60*1)+(1.50*4))*2$	m		
			m	15.200	
				RAZEM	15.200
12	KNR 4-01 d.1 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm <i>żuraw okienny przenośny</i> 1*5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km $((2.95*1)+(2.50*4))*2*0.10*0.02*5$	m ³		
			m ³	2.590	
			m ³	0.100	
				RAZEM	2.690
14	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 2.690*1	m ³		
			m ³	2.690	
				RAZEM	2.690
15	d.1	Składowanie gruz na wysypisku 2.690*1	m ³		
			m ³	2.690	
				RAZEM	2.690

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych

- 2 -

Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94