

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

Wymiana pionów kanalizacji deszczowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Panewnicka 351, Kijowska 51 oraz Kijowska 53 w Katowicach.

I. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji.

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wymiany pionów kanalizacji deszczowej w budynkach mieszkalnych SM „Górnik” przy ul. Panewnicka 351 (1 pion), Kijowska 51 (2 piony) oraz Kijowska 53 (1 pion) w Katowicach.

2. Zakres robót.

1. Roboty budowlane polegające na rozebraniu obudowy pionów kanalizacji deszczowej, przekucia stropów. Zabetonowanie otworów w stropach po robotach instalacyjnych.
2. Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej.
3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
4. Montaż nowej instalacji kanalizacji deszczowej.

3. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów nowej kanalizacji sanitarnej powinny zgodnie z art. Ustawy Prawo Budowlane zapewnić obiektowi budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności

1. Bezpieczeństwa pożarowego.
2. Bezpieczeństwa użytkowania.
3. Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.
4. **Instalacja kanalizacyjna (przewody i kształtki) wykonana w systemie niskoszumowym (np. Magna – Plast typ HT plus lub równoważnym).**

4. Transport.

Dostawa nowych materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki powinien odbywać się w sposób nie powodujący dewastacji terenów zielonych i utwardzonych. Wywóz materiałów z rozbiórki z ich utylizację przewidzieć do najbliższego składowiska odpadów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz warunkami transportu po drogach publicznych.

II. Wykonanie robót.

1. Roboty przygotowawcze.

Przed planowanym rozpoczęciem robót należy dostarczyć do Administracji harmonogram prowadzonych prac (najpóźniej w dniu przekazania terenu robót).

2. Roboty demontażowe.

1. Rozebranie istniejących obudów pionów kanalizacyjnych.
2. Demontaż pionów kanalizacji deszczowej.

3. Roboty montażowe.

1. Instalacja kanalizacyjna.
 - Montaż pionów kanalizacyjnych deszczowych dn 160 mm rury z PCV
 - Montaż czyszczaków kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych na posadzką.
 - Połączenie nowej kanalizacji z istniejącą instalacją kanalizacyjną.
2. Roboty budowlane.
 - Zamurowanie wykonanych otworów technologicznych w ścianach wraz z wykonaniem tynku oraz malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym.
 - Zabetonowanie przekuć przez stropy.

4. Wymagane dokumenty przy odbiorze robót.

Rury instalacyjne muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne oraz Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94

KIEROWNIK
Administracji "Kokociniec"
inż. Anna Sowińska