


Przedmiar - remont zsypu Brynowska 43.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont zsypu			
1.1 KNRW 401/346/3 Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły - parter	2,8		m2
1.2 Wycena własna: tymczasowe zabezpieczenie pomieszczeń z szufladami i parter	1	11,0	szt
1.3 KNR 709/2109/1 Montaż rurociągów stalowych spawanych, Fi do 508.0/11.0 mm - analogia: montaż rury zsykowej	33,1		m
1.4 KNR 709/110/1 Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 503.0/11.0 mm, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów	18		złącze
1.5 KNR 202/1219/4 Klamry włazowe typowe - analogia: konstrukcje wsporcze dla rury zsykowej	11		szt
1.6 Wycena własna: wykonanie i montaż zasuw na wylocie	1		szt
1.7 Wycena własna: wycinanie otworów na szuflady zsykowe	10		szt
1.8 KNR 202/1219/2 Wsypy do śmieci - analogia: wykonanie i montaż szuflad z obudową i uszczelką, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów	10		szt
1.9 KNR 712/201/6 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi ponad 219 mm, farba olejna - rura zsykowa obustronnie	112,8		m2
1.10 KNR 712/210/1 (1) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pełnościennie, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania - szuflady, konstrukcje wsporcze	21,9		m2
1.11 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho - rura zsykowa, szuflady	56		m2
1.12 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu	156		szt
1.13 KNRW 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2 m2, przy głębokości ponad 10 cm - uzupełnienie stropów	11		szt
1.14 KNRW 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi 10-14 mm, pręty stalowe żebrowane	88		kg
1.15 Wycena własna: montaż pretów kotwiących ścianki do betonu na kotwie chemicznej	160		szt
1.16 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	3,65	10,0	m2
1.17 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	2,8		m2
1.18 KNRW 401/324/4 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych ram, wycieraczek, wyspów stalowych, do 0,5 m2 - obsadzenie szuflady zsykowej w ścianie	10		szt
1.19 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m2	39,3		m2
1.20 KNR 202/510/5 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 20 cm - analogia: rura wentylacyjna z blachy nierdzewnej	3		m
1.21 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) - drzwi zsykowe	3,5	10,0	m2
1.22 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	10	11,0	m2


Piotr Widenka
 Inspektor Nadzoru
 ds. Ogólnobudowlanych
 SM "GÓRNIK" w Katowicach
 upr. bud. nr 89/93