

## Przedmiar

| Podstawa nakładu, opis pozycji  | Ilość | Krot. | Jedn.  |
|---|-------|-------|--------|
| 1 Remont zsypu  |       |       |        |
| 1.1 KNRW 401/346/3<br>Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły  | 1,92  | 10,0  | m2     |
| 1.2 Wycena własna: usunięcie śmieci oraz dezynfekcja za rurami  | 1     |       | kpl    |
| 1.3 KNR 401/212/1<br>Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - rozbiórka kołnierza rury w komorze czyszczaka   | 0,024 |       | m3     |
| 1.4 Wycena własna: tymczasowe zabezpieczenie pomieszczeń z szufladami na półpiętrach zabudową   | 1     | 10,0  | szt    |
| 1.5 KNR 401/354/6<br>Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2 - analogia: demontaż szuflad zsyprawych   | 1     | 11,0  | szt    |
| 1.6 KNR 202/335/2 (1)<br>Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych, pion zsypu (na 1 kondygnację) - analogia: demontaż leja zsyprawego z rury kamionkowej   | 1     | 10,0  | szt    |
| 1.7 KNR 709/2109/1<br>Montaż rurociągów stalowych spawanych, Fi do 508.0/11.0·mm - analogia: montaż rury zsyprawej  | 30,8  |       | m      |
| 1.8 KNR 709/110/1<br>Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 503.0/11.0·mm, przyjąc R=1,2 za szlifowanie spawów                          | 16    |       | złącze |
| 1.9 KNR 202/1219/4<br>Klamry włazowe typowe - analogia: konstrukcje wsporcze dla rury zsyprawej   | 11    |       | szt    |
| 1.10 Wycena własna: wykonanie i montaż zasuw na wylocie   | 1     |       | szt    |
| 1.11 Wycena własna: wycinanie otworów na szuflady zsyprawo  | 11    |       | szt    |
| 1.12 KNR 202/1219/2<br>Wsypy do śmieci - analogia: wykonanie i montaż szuflad z obudową i uszczelką, przyjąc R=1,2 za szlifowanie spawów  | 11    |       | szt    |
| 1.13 KNR 712/201/6 (1)<br>Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi·ponad 219·mm, farba olejna - rura zsyprawo obustronnie  | 98,56 |       | m2     |
| 1.14 KNR 712/210/1 (1)<br>Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pełnościennie, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania - szuflady, konstrukcje wsporcze | 20    |       | m2     |
| 1.15 KNR 202/613/5<br>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho - rura zsyprawo, szuflady  | 66    |       | m2     |
| 1.16 KNR 23/2613/5<br>Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu  | 194   |       | szt    |
| 1.17 KNRW 401/206/4<br>Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2·m2, przy głębokości ponad 10·cm - uzupełnienie stropów   | 11    |       | szt    |
| 1.18 KNRW 401/202/1<br>Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty stalowe gładkie, Fi·do 6·mm  | 44    |       | kg     |
| 1.19 KNRW 401/303/2 (1)<br>Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły   | 1,92  | 11,0  | m2     |
| 1.20 KNRW 401/324/4<br>Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych ram, wycieraczek, wyspów stalowych, do 0,5·m2 - obsadzenie szuflady zsyprawej  | 11    |       | szt    |
| 1.21 KNR 401/716/1 (1)<br>Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2                         | 1,92  | 11,0  | m2     |
| 1.22 KNR 401/1204/1<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne  | 0,64  | 11,0  | m2     |
| 1.23 KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne  | 2,16  | 11,0  | m2     |
| 1.24 KNR 401/1206/4 (1)<br>Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne   | 4,08  | 11,0  | m2     |
| 1.25 KNR 401/1207/1 (1)<br>Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 1-krotne, farby olejne  | 2,4   | 11,0  | m      |
| 1.26 KNR 401/1215/2<br>Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) - drzwi zsyprawo  | 4,7   | 11,0  | m2     |
| 1.27 KNRW 401/1216/1<br>Zabezpieczenie podłóg folią   | 15    | 11,0  | m2     |
| 1.28 KNR 401/354/15<br>Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wykucie rury wentylacyjnej  | 2     |       | szt    |
| 1.29 Wycena własna: demontaż leja zsyprawego z rur kamionkowych - pion  | 1     |       | szt    |
| 1.30 KNR 202/510/5 (1)<br>Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 20·cm - analogia: rura wentylacyjna z blachy nierdzewnej wyprowadzona ponad dach                   | 3,5   |       | m      |
| 1.31 KNR 217/145/2 (1)<br>Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 250·mm, typ D - zakończenie rury wentylacyjnej<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000                      | 1     |       | szt    |
| 1.32 KNRW 401/519/5<br>Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych   | 1     |       | m2     |

| Podstawa nakładu, opis pozycji   | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 1.33 KNR 202/333/1<br>Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych, styki poziome lub pionowe - uszczelnienie przejścia przez stropy | 1,4   |       | m     |
| 1.34 KNR 401/106/4<br>Analogia: usunięcie gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych z budynku   | 6,8   |       | m3    |
| 1.35 KNR 401/108/9<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1.km - gruz, inne materiały rozbiórkowe  | 6,8   |       | m3    |
| 1.36 KNR 401/108/10<br>Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1.km   | 6,8   | 9,00  | m3    |
| 1.37 Wycena własna: Koszt utylizacji   | 6,8   |       | m3    |

*Piotr Widenka*  
Inspektor Nadzoru  
ds. ogólnobudowlanych  
SM "Górnik" w Katowicach  
upr. bud. nr 89/00