


Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont zsypu: 2-4, 6, 8-10 piętra.			
1.1 KNRW 401/346/3 Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły	2,09	7,00	m2
1.2 Wycena własna: usunięcie śmieci oraz dezynfekcja za rurami	1		kpl
1.3 Wycena własna: tymczasowe zabezpieczenie pomieszczeń z szufladami na piętrach zabudową	1	7,00	szt
1.4 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2 - analogia: demontaż szuflad zsykowych	1	7,00	szt
1.5 KNR 202/335/2 (1) Zsyp smięciowy z rur kamionkowych, pion zsypu (na 1 kondygnację) - analogia: demontaż leja zsykowego z rury kamionkowej	1	7,00	szt
1.6 KNR 709/2109/1 Montaż rurociągów stalowych spawanych, Fi do 503.0 11.0 mm - analogia: montaż rury zsykowej	19,6		m
1.7 KNR 709/110/1 Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 503.0/11.0 mm, przyjąc R=1,2 za szlifowanie spawów	12		złącze
1.8 KNR 202/1219/4 Klamry włazowe typowe - analogia: konstrukcje wsporcze dla rury zsykowej	7		szt
1.9 Wycena własna: wykonanie i montaż zasuwy na wylocie	1		szt
1.10 Wycena własna: wycinanie otworów na szuflady zsykowe	7		szt
1.11 KNR 202/1219/2 Wsypy do śmieci - analogia: wykonanie i montaż szuflad z obudową i uszczelką, przyjąc R=1,2 za szlifowanie spawów	7		szt
1.12 KNR 712/201/6 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi ponad 219 mm, farba olejna - rura zsykowa obustronnie	62,72		m2
1.13 KNR 712/210/1 (1) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pełnościennie, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania - szuflady, konstrukcje wsporcze	14		m2
1.14 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho - rura zsykowa, szuflady	42		m2
1.15 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu	126		szt
1.16 KNRW 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2 m2, przy głębokości ponad 10 cm - uzupełnienie stropów	7		szt
1.17 KNRW 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty stalowe gładkie, Fi do 6 mm	28		kg
1.18 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	2,09	7,00	m2
1.19 KNRW 401/324/4 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych ram, wycieraczek, wyspów stalowych, do 0,5 m2 - obsadzenie szuflady zsykowej	7		szt
1.20 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m2	2,09	7,00	m2
1.21 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	0,69	7,00	m2
1.22 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	7,35	7,00	m2
1.23 KNR 401/1207/1 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 1-krotne, farby olejne	3,52	7,00	m
1.24 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) - drzwi zsykowe	3,46	7,00	m2
1.25 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podióg folią	15	7,00	m2
1.26 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wykucie rury wentylacyjnej	2		szt
1.27 Wycena własna: demontaż leja zsykowego z rur kamionkowych - pion	1		szt
1.28 KNR 202/510/5 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 20 cm - analogia: rura wentylacyjna z blachy nierdzewnej wyprowadzona ponad dach	3,5		m
1.29 KNR 217/145/2 (1) Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 250 mm, typ D - zakończenie rury wentylacyjnej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.30 KNRW 401/519/5 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	1		m2
1.31 KNR 202/333/1 Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych, styki poziome lub pionowe - uszczelnienie przejścia przez stropy	1,4		m
1.32 KNR 401/106/4 Analogia: usunięcie gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych z budynku	4,2		m3

Mikołowska 113 - remont części zsyu 1

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.33 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km - gruz, inne materiały rozbiórkowe	4,2		m3
1.34 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	4,2	9,00	m3
1.35 Wycena własna: Koszt utylizacji	4,2		m3


Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnobudowlanych
SM "GÓRNIK" w Katowicach
upr. bud nr 89/93