

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 4-01 0349-01		Rozebranie ściany piaskownicy	m3		
			4 * 0,4 * 0,5	m3	0,800	
					RAZEM	0,800
2	KNR 2-31 0813-01		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			9,4	m	9,400	
					RAZEM	9,400
3	KNR 4-01 0102-01		Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m3		
			3 * 0,8 * 1,1 * 2 + 1 * 1 * 1 * 2 + 4 * 0,5 * 1	m3	9,280	
					RAZEM	9,280
4	KNR 4-01 0212-03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
			0,6 * 0,6 * 0,6 * 6	m3	1,296	
					RAZEM	1,296
5	KNR 2-02 0204-01		Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
			0,5 * 0,5 * 0,5 * 6	m3	0,750	
					RAZEM	0,750
6	KNR 2-02 0116-01		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m2		
			4 * 1	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
7	KNR 4-01 0311-03		Uzupełnienie rolek z cegieł klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 0105-02		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
			(3 * 0,8 * 1,1 * 2 + 1 * 1 * 1 * 2) - 0,5 * 0,5 * 0,5 * 6	m3	6,530	
					RAZEM	6,530
9	KNR 4-01 1212-31 analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji huštawek i kiwaków	m		
			4 + 2 * 4 + 3	m	15,000	
					RAZEM	15,000
10	KNR 4-01 1209-13 analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną desek siedzisk piaskownicy	szt.		
			1,5 * 8	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
11	KNR 4-01 1209-14 analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drewnianych kiwaków i huštawek	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
12	KNR 4-01 1209-10 analogia		Dwukrotne malowanie farbą ławki	m2		
			2 * 0,45	m2	0,900	
					RAZEM	0,900
13	KNR 2-23 0404-04		Ogrodzenia wewnętrzne płyty placu zabaw - furtka stalowa z kształowników 1.0x1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-01 0125-02		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2		
			9,4 * 13,10	m2	123,140	
					RAZEM	123,140
15	KNR 2-31 0103-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
			9,4 * 13,10	m2	123,140	
					RAZEM	123,140
16	KNR 2-31 0105-01		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			9,4 * 13,10	m2	123,140	
					RAZEM	123,140
17	KNR 2-31 0105-02		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 14	m2		
			9,4 * 13,10	m2	123,140	
					RAZEM	123,140
18	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż tablicy z regulaminem użytkowania placu zabaw	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
19	Kalkulacja indywidualna		Wymiana skorodowanych połączeń w urządzeniach zabawowych	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
20	KNR 2-23 0309-04 analogia		Osadzenie i dostawa koszy na śmieci	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
21	Kalkulacja indywidualna		Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnej i dopuszczenie do eksploatacji placu zabaw wraz z opracowaniem protokołu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru budowlanego legitymującego się uprawnieniami budowlanymi wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Budowlanej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

INSPEKTOR NADZORU
inwestorskiego
Miroslaw Aljewa
upr. bud. nr 237/94, kpnstr. budowlane