


## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana vitrolitu.			
1.1 KNR 404/901/3 Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia, analogia: ogrodzenie tymczasowe placu budowy - panelowe ażurowe z siatki lekkie wys. 2m	30		m
1.2 KNR 404/901/4 Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia	30		m
1.3 Wycena własna: rozebranie i ponowne zmontowanie wiaty śmietnikowej	1		szt
1.4 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	41,4		m2
1.5 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek - analogia: demontaż pochwyty drewnianych	20		szt
1.6 KNNRW 3/313/1 Rozebranie ścianki z cegieł (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka grubości 1/4 cegły - analogia: rozebranie ścianek z vitrolitu	45		m2
1.7 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2	45		m2
1.8 KNR 401/304/2 (1) z.o. 2.7, tab. 9901 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - roboty na wysokości pow. 20 m R= 1,250 M= 1,000 S= 1,150	8,45		m3
1.9 Wycena własna: Kotwienie muru w ścianie 1kpl / 1m2 ściany	34		kpl
1.10 KNR 401/710/2 (1) z.o. 2.7, tab. 9901 Uzupełnienie tynków wewnątrz zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) - roboty na wysokości pow. 20 m R= 1,250 M= 1,000 S= 1,150	67,6		m2
1.11 KNR 19/1023/6 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach	11,2		m2
1.12 KNR 401/321/1 z.o. 2.7, tab. 9901 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 - analogia: parapety wewnątrz PCV - roboty na wysokości pow. 20 m R= 1,250 M= 1,000 S= 1,150	10		szt
1.13 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	2,8		m2
1.14 KNR 401/321/1 z.o. 2.7, tab. 9901 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 - analogia: parapety zewnętrzne z bl. powlekanej gr. 0,7 mm - roboty na wysokości pow. 20 m R= 1,250 M= 1,000 S= 1,150	10		szt
1.15 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 cm	30		m
1.16 KNR 202/1604/6 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35 m, nakłady podstawowe - rusztowanie elewacyjne o szer.0,73m i rozstawie podłużnym ram 2,57m	83,3		m2
1.17 ORGB 202/1625/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	83,3		m2
1.18 KNR 202/1613/6 (1) Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 35 m, bednarka (nakłady podstawowe)	83,3		m2
1.19 ORGB 202/1621/1 Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków, pokrycie: maty (płyty) trzciniowe grubości 3.5 cm	6		m2
1.20 Wycena własna: czas pracy rusztowań ( poz. nr: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14 )	1		kpl
1.21 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1 km	3,96		m3
1.22 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	3,96	9,00	m3
1.23 Wycena własna: koszt wysypiska	3,96		m3
1.24 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t	0,396		t
1.25 KNR 404/1107/4 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t	0,396		t
2 Malowanie klatki schodowej.			
2.1 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	65		m2
2.2 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	65		m2
2.3 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ze ścian malowanych emulsją i sufitów ( sufity i biegi schodowe )	195,4		m2
2.4 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	5,6		m2
2.5 KNR 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne - nałożenie farby do likwidacji zacieków	5,6		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
2.6 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod gładzie i lamperie	340,2		m2
2.7 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	340,2		m2
2.8 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	195,4		m2
2.9 KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	144,8		m2
2.10 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia: zabezpieczenie naroży kątownikami aluminiowymi	129,2		mb
2.11 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi	340,2		m2
2.12 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	144,8		m2
2.13 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	195,4		m2
2.14 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	182,5		m2
2.15 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - grunt szepny pod lamperie	210,9		m2
2.16 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	210,9		m2
2.17 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotne, farby olejne	208,3		m
2.18 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica do 50 mm, 2-krotne	86		m
2.19 KNR 401/1212/23 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne	34,8		m
2.20 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m2 - analogia: wymiana 1 szt skrzydła do komórki zsympowej	1,4		m2
2.21 KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynkowe i półskrzynkowe	1		szt
2.22 KNR 401/920/24 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe	1		szt
2.23 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	1		szt
2.24 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2 - drzwi do komórek zsympowych	35		m2
2.25 KNR 401/1209/8 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0 m2 - drzwi stalowe	60		m2
2.26 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne - balustrady, kraty	70,7		m2
2.27 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	61,1	4,00	m2
2.28 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe	168	4,00	szt
2.29 Wycena własna: wywóz i utylizacja odpadów	1		szt

  
**Piotr Widenka**  
 Inspektor Nadzoru  
 ds. Ogólnobudowlanych  
 SM "GÓRNIK" w Katowicach  
 upr. bud. nr 89/93