

**PRZEDMIAR**


NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów na I p.  
ADRES INWESTYCJI : Mikołowska 125a Katowice  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK  
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Mikołowska 125a  
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.06.2022

Data zatwierdzenia

  
mgr inż. Danuta PIECHA  
Spec. ds. Instalacji Sanitarnych  
upr. nr 190/77

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>remont sanitariatów damskich i męskich w SM Górnik</b>					
1	KNR 4-01 0210-02 analogia	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-02 0131-03	Demontaż zaworu czepalnego (wyptywowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 0141-03	Wymiana termy elektrycznej z odzysku	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 4- 02 0216-01	Wymiana dołącznika (traper) o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4- 02 0211-03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2- 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	4.000	4.000
20	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15	m m	15.000	15.000
21	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	4.000
22	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01 + KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01 + KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej, deska wolnoopadająca z duroplastu, przycisk splukujący, mata wygłuszająca 3	kpl. kpl.	3.000	3.000
23	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm jednotrzonowe, podtynkowe 2	szt. szt.	2.000	2.000
24	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
25	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
26	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 3/8" pod baterie umyw., wraz z wężykami 4	szt. szt.	4.000	4.000
27	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wpyływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 14	szt. szt.	14.000	14.000
28	KNR 2-15 0221-03 analogia	Montaż umywalk szeregowych dwumiejscowych z konglomerat marmurowego z syfonem prostym i korkiem klik-klak 1	szt. szt.	1.000	1.000
29	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych asymetrycznych z syfonem prostym chromowanym 1	szt. szt.	1.000	1.000
30	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafce wraz z dostawą szafki podumywalkowej 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
31	KNR-W 2-15 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 12	m prób. m	12.000	1.000
32	KNR 0-34 0102-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ gr. 6 mm (C) 12	m m	12.000	12.000
33	KNR-W 4-02 0150-03 analogia	montaż przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

