


## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Strefa wejścia - remont malarski.			
1.1 Demontaż i ponowny montaż gabloty, skrzynek pocztowych i in.	6		r-g
1.2 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15 cm - likwidacja spękań	14		m
1.3 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry	2,1		m2
1.4 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	2,1		m2
1.5 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm	14		m
1.6 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ze ścian malowanych emulsją i sufitów	105,8		m2
1.7 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	12		m2
1.8 KNR 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne - nałożenie farby do likwidacji zacieków	12		m2
1.9 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod gładzie i lamperie	105,8		m2
1.10 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	105,8		m2
1.11 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	67,7		m2
1.12 KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	38,1		m2
1.13 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia: zabezpieczenie naroży kątownikami aluminiowymi	51,3		mb
1.14 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi	105,8		m2
1.15 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	38,1		m2
1.16 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	67,7		m2
1.17 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - grunt szczerpy na lamperii	53,3		m2
1.18 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	53,3		m2
1.19 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotne, farby olejne	42		m
1.20 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica do 50 mm, 2-krotne	15,2		m
1.21 KNR 401/1212/31 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100 mm, 2-krotne	3,2		m
1.22 KNR 401/1212/23 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne	8		m
1.23 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2 - windy, przejściowe, do pom. gospod.	21,7		m2
1.24 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2 - rozdzielnie elektryczne	4,2		m2
1.25 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	19,4		m2
1.26 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	19,4		m2
1.27 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	38,1	4,00	m2
1.28 Wycena własna: wywóz i utylizacja odpadów	1		szt

  
**Piotr Widenka**  
 Inspektor Nadzoru  
 ds. Ogólnobudowlanych  
 SM "GÓRNIK" w Katowicach  
 upr. bud. nr 89/93