

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 5	szt.		
				szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1.24+2.56+1.83+0.54)*3*0.13-(0.7*2*3+0.1*2*2)*0.13	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	1.808	
					RAZEM	1.808
3	KNR 4-01 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> (2.56+2.56+3.69+3.69)*2.7	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	33.750	
					RAZEM	33.750
4	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2.56+2.56+3.69+3.69)*2.5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	31.250	
					RAZEM	31.250
5	KNR 4-01 0716-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (2.56+2.56+3.69+3.69)*2.7	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	33.750	
					RAZEM	33.750
6	KNR 2-02 0829-10 z.sz. 5.8		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20*60 cm na klej metodą zwykłą Płytki gat.II.Simple White Structure (2.56+2.56+3.69+3.69)*2.7	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	33.750	
					RAZEM	33.750
7	KNR 4-01 0320-06		Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z betonu 0.8*2*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	3.200	
					RAZEM	3.200
8	KNR 2-02 1019-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone wraz z klamkami , szldami 0.8*2*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	3.200	
					RAZEM	3.200
9	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.56*3.69	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	9.446	
					RAZEM	9.446
10	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 3 2.56*3.69	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	9.446	
					RAZEM	9.446
11	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.56*3.69	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	9.446	
					RAZEM	9.446
12	KNR BC-02 0304-01		Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża preparatem ASO-UNIGRUND-K 2.56*3.69	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	9.446	
					RAZEM	9.446
13	KNR BC-02 0304-02		Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych 2.56*3.69	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	9.446	
					RAZEM	9.446
14	KNR BC-02 0304-06		Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej (2.56+2.56+3.69+3.69)-0.8*2	m		
				m	10.900	
					RAZEM	10.900
15	KNR-W 2-02 1111-04		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2.37*1.8+1.8*1.54+1.8*0.95	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	8.748	
					RAZEM	8.748
16	KNR 2-02 2011-02		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 2.37*1.8+1.8*1.54+1.8*0.95	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	8.748	
					RAZEM	8.748
17	KNR-W 2-02 2003-03		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (1.45+1.8)*3	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	9.750	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9.750
18	KNR 2-02 2003-05		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 (1.8+0.95)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.250	
					RAZEM	8.250
19	KNR 2-02 1021-03 analogia		Ścianki systemowe z płyt HPL z nadrukiem / sitodrukiem wraz zdrzwiami oraz klamkami i szyldami w kolorze czarnym (1.8+1.1)*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.380	
					RAZEM	6.380
20	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.56*3.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.446	
					RAZEM	9.446
21	Kalkulacja indywidualna		Wywiezienie gruzu sprzymowanego w kontenerach wraz z kosztami składowania $(1.24+2.56+1.83+0.54)*3*0.13-(0.7*2*3+0.1*2*2)*0.13+0.8*0.03*5+[(2.56+2.56+3.69+3.69)*2.5]*0.01+(2.56*3.69)*0.04$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.619	
					RAZEM	2.619
22	KNR-W 2-17 0122-02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
					RAZEM	1.600
23	KNR-W 2-17 0138-01		Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 4	szt. szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
24	kalkulacja indywidualna		dostawa i montaż lustr w czarnych wąskich metalowych ramkach 0.8*0.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.960	
					RAZEM	0.960
25	kalkulacja indywidualna		szafka wisząca łazienkowa szerokość 0.6 m głębokość 0.31 m , wysokość 0,6 m , drzwiczki dwuskrzydłowe kolor biały 1.8*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.080	
					RAZEM	1.080

INSPEKTOR NADZORU  
Inwestycyjnego  
*Mirrasatov Aljewa*  
Miroslaw Aljewa  
ul. ... 237/94, lok. budowlane