


## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty budowlane.			
1.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	45		m2
1.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	8,5		m2
1.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach - pozostałości kleju z posadzek	8,5		m2
1.4 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	4		szt
1.5 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - ścianki środkowe w sanitariatach M i D	3,2		m2
1.6 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły - nadmurowanie pomiędzy sanitariatami M i D	3,8		m2
1.7 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm	5,8		m2
1.8 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	2,4		m
1.9 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	19,2		m2
1.10 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówka, pas do 15·cm	17		m
1.11 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - farba emulsyjna ze ścian pozostałych i sufitów.	27,4		m2
1.12 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych	2		szt
1.13 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany, sufity	79,3		m2
1.14 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 19 - anlogia: gruntowanie podłoża nienasiakliwego pod płytki podłogowe	8,9		m2
1.15 KNR 401/710/5 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 2·m2 (w 1 miejscu) - po zerwanych płytkach	45		m2
1.16 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 - zabudowa pionów kanalizacji	3,5		m2
1.17 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie - narażone na wodę	12,7		m2
1.18 KNR 39/115/3 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzch. pionowe, bez wkładki z włókniny - ściany pod płytki	4		m2
1.19 KNR 39/115/2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny - posadzki	8,9		m2
1.20 ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25·cm	42		m2
1.21 ORGB 202/842/1 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2	29,4		m
1.22 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy szpęgowej z zaprawy klejowej	8,9		m2
1.23 ORGB 202/2805/6 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit"	8,9		m2
1.24 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	35,4		m2
1.25 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	8,9		m2
1.26 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	26,5		m2
1.27 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	2		szt
1.28 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0·m2 - ościeżnice regulowane drzwi do kabin wc	2		szt

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.29	Wycena własna: dostawa drzwi: ościeznice regulowane z HPL i skrzydła drzwiowe: płytowe, okleinowane CPL, z naświetlem, wypełnienie płyta wiórowa otworowa-zgodnie ze specyfikacją, do uzgodnienia z Zamawiającym	2		kpl
1.30	KNR 401/919/21 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami	2		szt
1.31	KNR 401/1209/14 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,75 m <sup>2</sup>	2		szt
1.32	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne	2,8		m
1.33	KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	8		m <sup>2</sup>
1.34	KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	8		m <sup>2</sup>
1.35	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią - podłogi	8,7		m <sup>2</sup>
1.36	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	3		m <sup>3</sup>
1.37	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	3	9,00	m <sup>3</sup>
1.38	Wycena własna: koszt utylizacji gruzu	3		m <sup>3</sup>

  
**Piotr Widenka**  
 Inspektor Nadzoru  
 ds. Ogólnobudowlanych  
 SM "GÓRNIK" w Katowicach  
 upr. bud. nr 89/93