


## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty budowlane.			
1.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	38,2		m2
1.2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - boczne	1		szt
1.3 KNR 401/804/8 Zerwanie cokołka cementowego	19,4		m
1.4 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - po drzwiach bocznych	0,473		m3
1.5 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) - na zamurowaniu obustronnie	4		m2
1.6 KNR 401/707/5 (1) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi - naprawa tynków po zerwanych cokołkach	19,4		m
1.7 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - farba emulsyjna ze ścian pozostałych i sufitów.	64,8		m2
1.8 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratak wentylacyjnych	2		szt
1.9 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko - analogia: wykucie nawiewników podokiennych	2		szt
1.10 KNR 401/333/17 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 1/2 cegły - dostosowanie otworu do nowych nawiewników podokiennych	2		szt
1.11 KNR 401/322/4 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy stalowe, powierzchnia do 0,5·m2 - analogia: montaż nawiewników podokiennych	2		szt
1.12 Wycena własna: dostawa nawiewników podokiennych, do uzgodnienia z Zamawiającym	2		szt
1.13 KNR 401/709/5 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany - po obsadzeniu nawiewników podokiennych	2		szt
1.14 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany, sufity	145,6		m2
1.15 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 19 - analogia: gruntowanie podłoża nienasiąkliwego pod płytki podłogowe	24,4		m2
1.16 KNR 401/710/5 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 2·m2 (w 1 miejscu) - po zerwanych płytkach	38,2		m2
1.17 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie - narażone na wodę	44,8		m2
1.18 KNR 39/115/3 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzch. pionowe, bez wkładki z włókniny - ściany pod płytki	38,2		m2
1.19 KNR 39/115/2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny - posadzka prysznic	6,6		m2
1.20 ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25·cm	38,2		m2
1.21 ORGB 202/842/1 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2	23,2		m
1.22 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - wykonanie warstwy szpęgowej z zaprawy klejowej	24,4		m2
1.23 ORGB 202/2805/6 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit"	24,4		m2
1.24 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża	12,6		m
1.25 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła	12,6		m
1.26 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	64,8		m2
1.27 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	24,4		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.28 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, w tym od strony korytarza na zamurowaniu	41,4		m2
1.29 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperie, w tym na zamurowaniu od strony korytarza	43,6		m2
1.30 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	2		szt
1.31 KNR 401/919/21 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z rozetami	3		szt
1.32 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2 - drzwi wejściowe i do kabin wc	11		m2
1.33 KNR 401/1212/23 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne	4,1		m
1.34 KNR 401/1209/14 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,75 m2	1		szt
1.35 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne	10,8		m
1.36 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	10		m2
1.37 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	10		m2
1.38 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią - podłogi	26,4		m2
1.39 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	1,5		m3
1.40 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	1,5	9,00	m3
1.41 Wycena własna: koszt utylizacji gruzu	1,5		m3

  
**Piotr Widenka**  
 Inspektor Nadzoru  
 ds. Ogólnobudowlanych  
 SM "GÓRNIK" w Katowicach  
 upr. bud. nr 89/93