

Budynek biurowy ul. W. Pola 10 w Katowicach.

Remont sanitariatów konserwatorów (na parterze) i Administracji (na 1. piętrze) wraz z remontem instalacji wodociągowej wewnątrz budynku.

SPECYFIKACJA ROBÓT SANITARNYCH

Zakres robót:

Sanitariaty konserwatorów - parter.

- wymiana i dostawa (z montażem) białego montażu wraz z armaturą (f-my Cersanit, Hansgrohe, Omnires, Grohe, Roca, lub lepsze),
- wykonanie odwodnienia liniowego posadzki w natryskach i przy umywalkach,
- wymiana instalacji wodociągowej w pomieszczeniu łaźni,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej (pion + podejścia pod urządzenia)
- roboty towarzyszące (instalacyjne i ogólnobudowlane)

Sanitariaty męski i damski – 1 piętro.

- wymiana i dostawa (z montażem) białego montażu wraz z armaturą (f-my Cersanit, Hansgrohe, Omnires, Grohe, Roca, lub lepsze),
- wymiana instalacji wodociągowej w węzłach sanitarnych,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej (pion na odcinku od posadzki parteru do stropu nad piętrem + podejścia pod urządzenia)
- roboty towarzyszące (instalacyjne i ogólnobudowlane)

Specyfikacja materiałów podstawowych:

- wg. opisu przedmiaru robót (wymagane przedłożenie kart katalogowych / technicznych do akceptacji Kierownikowi Administracji i Specjaliście Branżowemu ds. Instalacji Sanitarnych).

Specjalista Branżowy ds. Wodno-Kanalizacyjnych
i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dziuba

KIEROWNIK
Administracji "Centrum"
mgr inż. Piotr Działa