

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont schodów.			
1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - stopnie i podest	8,93		m2
1.2 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach - resztki kleju	8,93		m2
1.3 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach - policzki schodów	0,67		m2
1.4 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	9,6		m2
1.5 KNR 401/201/8 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, schody proste	1,5		m2
1.6 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste	0,23		m3
1.7 BC 2/302/3 Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej zaprawy Aquafin-1K, na pow. narażonych na działanie wody bezciśnieniowej, pow. pozioma, warstwa gr.2,00 mm	8,9		m2
1.8 KNR 202/1109/2 Analogia: Okładziny podestu i schodów z płyt granitowych, płyta granitowa płomieniowana grub. 3 cm	7,46		m2
1.9 KNR 202/1109/2 Analogia: Okładziny schodów z płyt granitowych, podstopnice, płyta granitowa polerowana grub. 2 cm	1,75		m2
1.10 KNR 202/1119/4 Analogia: Cokoliki płytkowe z granitu wys. 10 cm, przygotowanie podłoża	1		m
1.11 KNR 202/1119/6 Analogia: Cokoliki płytkowe z granitu wys. 10 cm, montaż, metoda kombinowana	1		m
1.12 KNR 23/933/1 Analogia: Wyprawa z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - policzki	0,71		m2
1.13 KNR 23/933/4 (1) Analogia: Wyprawa z tynku mozaikowego - policzki	0,71		m2
1.14 KNR 231/1103/1 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysokość 6 cm, na podsypce piaskowej, spoiny piaskiem - analogia: przełożenie nawierzchni chodnika na styku ze schodami	3		m2
2 Wymiana balustrady.			
2.1 KNR 401/1305/8 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, pręty okrągłe, średnica do 20 mm	2		szt
2.2 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe - wykonać ocynkowane, malowane proszkowo, mocowane do policzków i do elewacji	2,2		m
2.3 KNR 508/803/2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8 cm i średnicy do 20 mm	12		szt
2.4 KNR 508/809/3 Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki kotwiące M6 - analogia: kotwy chemiczne	12		szt
3 Wywóz gruzu i utylizacja.			
3.1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km - gruz, inne materiały rozbiórkowe	0,5		m3
3.2 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	0,5	9,00	m3
3.3 Wycena własna: Koszt utylizacji	0,5		m3

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnobudowlanych
SM "GÓRNIK" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93