

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa balkonów - Adm. Zadole (2023 r.)					
1		Gdańska 14 - parter, VI, VIII, IXp., Gdańska 16 - I, VI, VIIIp., Gdańska 18 - IIIp., Gdańska 20 - II, IV, Xp., Zadole 44 - I, II, VIIIp., Zadole 44a - parter, I, III, IV, VII, VIIIp. - łącznie 23 szt. płyt balkonowych (sufity + czoła płyt)			
1	KNR 4-01 d.1 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 0.50*23	m ²		
			m ²	11.50	
				RAZEM	11.50
2	KNR 4-01 d.1 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - pod wykonanie hydroizolacji czoła płyty balkonowej ((3.30+0.40+0.40)*0.20)*23	m ²		
			m ²	18.86	
				RAZEM	18.86
3	ZKNR C-2 d.1 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu (1.00+0.82)*23	m ²		
			m ²	41.86	
				RAZEM	41.86
4	ZKNR C-2 d.1 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie 1.00*23	m		
			m	23.00	
				RAZEM	23.00
5	ZKNR C-2 d.1 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm 1.00*23	m		
			m	23.00	
				RAZEM	23.00
6	ZKNR C-2 d.1 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 (1.00+0.82)*23	m ²		
			m ²	41.86	
				RAZEM	41.86
7	ZKNR C-1 d.1 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m ² - zaprawa CD 26 lub równoważna 1.00*23	m ²		
			m ²	23.00	
				RAZEM	23.00
8	ZKNR C-1 d.1 0301-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równoważnym. Przygotowanie podłoża pod izolację - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna 0.82*23	m ²		
			m ²	18.86	
				RAZEM	18.86
9	KNR 4-01 d.1 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (3.63*15%)*23	m ²		
			m ²	12.52	
				RAZEM	12.52
10	KNR 0-17 d.1 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv z siatką (3.30+0.40+0.40)*23	m		
			m	94.30	
				RAZEM	94.30
11	ZKNR C-1 d.1 0308-02 analogia	Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej odpornej na wpływ środowiska (w tym działanie promieni UV)- czoła płyty balkonowej 0.82*23	m ²		
			m ²	18.86	
				RAZEM	18.86
12	KNR 0-17 d.1 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie (3.30*1.10)*23	m ²		
			m ²	83.49	
				RAZEM	83.49
13	KNR 0-17 d.1 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach 3.63*23	m ²		
			m ²	83.49	
				RAZEM	83.49
14	KNR 0-17 d.1 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie (3.63+0.82)*23	m ²		
			m ²	102.35	
				RAZEM	102.35
15	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji (3.63+0.82)*23	m ²		
			m ²	102.35	
				RAZEM	102.35
16	d.1 kalk. własna	Usługa alpinistyczna / atestowane podesty ruchome wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania) -nie dotyczy lokali mieszkalnych usytuowanych w parterze	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	kpl.	20.00	
				RAZEM	20.00
17	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją	m ³		
d.1		1.50	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
2		Zadole 44 - IIp. - 1 lokal (sufit+czoło płyty, balustrada, wylewka balkonowa + czoło płyty)			
18	KNR 4-01 d.2 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - sufit	m ²		
		0.50	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
19	KNR 4-01 d.2 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - pod wykonanie hydroizolacji czoła płyty balkonowej	m ²		
		$((3.30+0.40+0.40)*0.20)*2$	m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
20	ZKNR C-2 d.2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m ²		
		$(0.50+0.82*2)$	m ²	2.14	
				RAZEM	2.14
21	ZKNR C-2 d.2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.00
22	ZKNR C-2 d.2 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.00
23	ZKNR C-2 d.2 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30	m ²		
		2.14	m ²	2.14	
				RAZEM	2.14
24	ZKNR C-1 d.2 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m ² - zaprawa CD 26 lub równoważna	m ²		
		0.50	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
25	ZKNR C-1 d.2 0301-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równoważnym. Przygotowanie podłoża pod izolacje - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna	m ²		
		$0.82*2$	m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
26	KNR 0-17 d.2 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv z siatką	m		
		$(3.30+0.40+0.40)*2$	m	8.20	
				RAZEM	8.20
27	ZKNR C-1 d.2 0308-02 analogia	Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej odpornej na wpływ środowiska (w tym działanie promieni UV)- czoła płyty balkonowej	m ²		
		$0.82*2$	m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
28	KNR 0-17 d.2 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		
		$(3.30*1.10)$	m ²	3.63	
				RAZEM	3.63
29	KNR 0-17 d.2 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach	m ²		
		3.63	m ²	3.63	
				RAZEM	3.63
30	KNR 0-17 d.2 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		
		$(3.63+0.82*2)$	m ²	5.27	
				RAZEM	5.27
31	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji	m ²		
		5.27	m ²	5.27	
				RAZEM	5.27
32	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		$3.30*1.10$	m ²	3.63	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	ZKNR C-2 d.2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu 3.63	m ² m ²	RAZEM 3.63	3.63
34	KNR 4-01 d.2 1301-03 kalk. własna	Wymiana lub uzupełnienie balustrad balkonowych prostych UWAGA: do wyceny należy przyjąć pełny zakres naprawy dolnej partii balustrady. Ostateczna weryfikacja zakresu napraw - w trakcie realizacji w obecności inspektora nadzoru 3.40	m m	RAZEM 3.40	3.63
35	ZKNR C-2 d.2 0703-06 analogia	Montaż kotew chemicznych wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie 10	szt. szt.	RAZEM 10.00	10.00
36	KNR 4-01 d.2 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną balustrad z prętów prostych (3.40*0.30)	m ² m ²	RAZEM 1.02	1.02
37	ZKNR C-2 d.2 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 3.63	m ² m ²	RAZEM 3.63	3.63
38	ZKNR C-1 d.2 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m ² - zaprawa CD 26 lub równoważna 0.50	m ² m ²	RAZEM 0.50	0.50
39	ZKNR C-1 d.2 0301-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równoważnym. Przygotowanie podłoża pod izolację - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna 3.63	m ² m ²	RAZEM 3.63	3.63
40	ZKNR C-1 d.2 0308-02 analogia	Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej odpornej na wpływy środowiska 3.63	m ² m ²	RAZEM 3.63	3.63
41	KNR 2-02 d.2 1102-01 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro - posadzka cementowa z przeciwspadkiem min. 1.5% 3.63	m ² m ²	RAZEM 3.63	3.63
42	KNR 2-02 d.2 1106-07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi 12 mm 3.63	m ² m ²	RAZEM 3.63	3.63
43	ZKNR C-1 d.2 0308-05	Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry - zabezpieczenie powierzchni posadzki cementowej elastyczną powłoką wodochronną odporną na wpływy środowiska (w tym działanie promieni UV) 3.63	m ² m ²	RAZEM 3.63	3.63
44	d.2 kalk. własna	Usługa alpinistyczna / atestowane podesty ruchome wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania) 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.00	1.00
45	d.2 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją 0.25	m ³ m ³	RAZEM 0.25	0.25
3		Koszalińska 37 - elewacja pd. VII / VIII / IX p. - 1 loggia balkonowa (sufity, czoła płyt, ściany boczne loggii, filary pionowe sąsiadujące z loggią)			
46	KNR 4-01 d.3 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 1.00	m ² m ²	RAZEM 1.00	1.00
47	KNR 4-01 d.3 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - pod wykonanie hydroizolacji czoła płyt balkonowych i górnych obrzeży ścian bocznych loggi	m ²	RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3.60 \cdot 0.20) \cdot 2 + (1.14 \cdot 0.20) \cdot 2$	m ²	1.90	
				RAZEM	1.90
48	ZKNR C-2 d.3 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m ²		
		1.00+1.90	m ²	2.90	
				RAZEM	2.90
49	ZKNR C-2 d.3 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
50	ZKNR C-2 d.3 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
51	ZKNR C-2 d.3 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30	m ²		
		2.90	m ²	2.90	
				RAZEM	2.90
52	ZKNR C-1 d.3 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m ² - zaprawa CD 26 lub równoważna	m ²		
		1.00	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
53	ZKNR C-1 d.3 0301-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równoważnym. Przygotowanie podłoża pod izolacje - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna	m ²		
		1.90	m ²	1.90	
				RAZEM	1.90
54	KNR 4-01 d.3 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków	m ²		
		27.39*30%	m ²	8.22	
				RAZEM	8.22
55	KNR 0-17 d.3 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv z siatką	m		
		3.60+1.14*2	m	5.88	
				RAZEM	5.88
56	KNR 0-17 d.3 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym z siatką - ściany boczne loggii (krawędzie pionowe, poziome)	m		
		$(3.00 \cdot 6) + (1.14 \cdot 4)$	m	22.56	
				RAZEM	22.56
57	ZKNR C-1 d.3 0308-02 analogia	Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - czoła płyt balkonowych i górnych obrzeży ścian bocznych loggi	m ²		
		1.90	m ²	1.90	
				RAZEM	1.90
58	KNR 0-17 d.3 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		
		27.39	m ²	27.39	
				RAZEM	27.39
59	KNR 0-17 d.3 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki - ściany boczne loggi, sufit	m ²		
		$(3.00 \cdot 1.14) \cdot 4 + (3.60 \cdot 1.14) \cdot 2$	m ²	21.89	
				RAZEM	21.89
60	KNR 0-17 d.3 2609-07 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki - czoła płyt, obrzeża ścian loggi pionowe i poziome, filary pionowe elew.	m ²		
		$(3.00 \cdot 0.20) \cdot 2 + (3.60 \cdot 0.20) \cdot 2 + (1.14 \cdot 0.20) \cdot 2 + (3.00 \cdot 0.40) \cdot 2$	m ²	5.50	
				RAZEM	5.50
61	KNR 0-17 d.3 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		
		21.89+5.50	m ²	27.39	
				RAZEM	27.39
62	KNR 4-01 d.3 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji	m ²		
		27.39	m ²	27.39	
				RAZEM	27.39
63	d.3 kalk. własna	Usługa alpinistyczna / atestowane podesty ruchome wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	d.3 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją	m ³	RAZEM	1.00
		0.30	m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
4		Koszalińska 37 - elewacja pd. IX p. - 1 lokal (filary pionowe sąsiadujące z loggią / balkonem - pas elewacji od posadzki balkonowej do gzymsu)			
65	ZKNR C-2 d.4 0801-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni.	m ²		
		8.00	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
66	KNR 0-17 d.4 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		
		8.00	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
67	KNR 4-01 d.4 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów zwirowych, bloczków	m ²		
		8.00*35%	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
68	KNR 0-17 d.4 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym z siatką - ściany boczne loggii (krawędzie pionowe, poziome)	m		
		5.00*8	m	40.00	
				RAZEM	40.00
69	KNR 0-17 d.4 2609-07 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki - czoła płyt, obrzeża ścian loggi pionowe i poziome, filary pionowe elew.	m ²		
		(5.00*0.80)*2	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
70	KNR 0-17 d.4 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		
		8.00	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
71	KNR 4-01 d.4 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji	m ²		
		8.00	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
72	d.4 kalk. własna	Usługa alpinistyczna / atestowane podesty ruchome wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
73	d.4 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją	m ³		
		0.10	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
5		Bromboszcza 7 - elewacja pd-wsch. IIp. - 1 lokal / 1 płyta balkonowa (zakres: sufit + czoło płyty)			
74	KNR 4-01 d.5 0701-09 analogia	Odbicie istn. tynków	m ²		
		(2.75*1.30)+(3.75*0.30)	m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
75	KNR 4-01 d.5 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		0.40	m ²	0.40	
				RAZEM	0.40
76	ZKNR C-2 d.5 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m ²		
		0.40	m ²	0.40	
				RAZEM	0.40
77	ZKNR C-2 d.5 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie	m		
		0.50	m	0.50	
				RAZEM	0.50
78	ZKNR C-2 d.5 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm	m		
		0.50	m	0.50	
				RAZEM	0.50
79	ZKNR C-2 d.5 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetonowej z betonu B 17,5-B 30	m ²		
		0.40	m ²	0.40	
				RAZEM	0.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	ZKNR C-1 d.5 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m ² - zaprawa CD 26 lub równoważna	m ²		
		0.40	m ²	0.40	
				RAZEM	0.40
81	KNR 0-17 d.5 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		
		4.70	m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
82	ZKNR C-1 d.5 0301-07 analogia	Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna	m ²		
		4.70*25%	m ²	1.18	
				RAZEM	1.18
83	KNR 0-17 d.5 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv z siatką	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.00
84	KNR 0-17 d.5 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach	m ²		
		2.75*1.30	m ²	3.58	
				RAZEM	3.58
85	KNR 0-17 d.5 2609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		3.75*0.30	m ²	1.13	
				RAZEM	1.13
86	KNR 0-17 d.5 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		4.70	m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
87	KNR 0-17 d.5 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej z silikonowych tynków dekoracyjnych CERESIT lub równoważny grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²		
		3.58	m ²	3.58	
				RAZEM	3.58
88	KNR 0-17 d.5 0930-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
		1.13	m ²	1.13	
				RAZEM	1.13
89	d.5 kalk. własna	Usługa alpinistyczna / atestowane podesty ruchome wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
90	d.5 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją	m ³		
		0.10	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
6		Piotrowicka 45 - elewacja zach. I p. - 1 lokal / 1 płyta balkonowa (sufit, balustrady pełne)			
91	KNR 4-01 d.6 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		1.00	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
92	ZKNR C-2 d.6 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m ²		
		1.00	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
93	ZKNR C-2 d.6 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie przyjęto 1.0 mb na płytę	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
94	ZKNR C-2 d.6 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
95	ZKNR C-2 d.6 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30	m ²		
		1.00	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
96	ZKNR C-1 d.6 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m ² - zaprawa CD 26 lub równoważna	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.00	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
97	KNR 4-01 d.6 0728-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych - tynki silikonowe cienkowarstwowe (sufit, czoła płyty, balustrady pełne) (3.50*1.00)+(1.00*1.10)*2+(2.20*1.10)*2+(0.12*1.10)*3+(0.12*2.20)+(0.12*1.00)	m ² m ²	 11.32	
				RAZEM	11.32
98	KNR 2-02 d.6 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - kolor zbliżony do istn. 0.50	m ² m ²	 0.50	
				RAZEM	0.50
99	KNR 0-17 d.6 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv z siatką (1.00+3.50+1.00)	m m	 5.50	
				RAZEM	5.50
100	KNR 0-17 d.6 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym z siatką - balustrady pełne (1.00*2)+(2.20*2)+(1.10*6)	m m	 13.00	
				RAZEM	13.00
101	KNR 0-17 d.6 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 11.32	m ² m ²	 11.32	
				RAZEM	11.32
102	KNR 0-17 d.6 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki - sufit, ściany boczne balustrad (3.50*1.00)+(1.00*1.10)*2+(2.20*1.10)*2	m ² m ²	 10.54	
				RAZEM	10.54
103	KNR 0-17 d.6 2609-07 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki - obrzeża balustrad pełnych poziome i pionowe (0.12*1.10)*3+(0.12*2.20)+(0.12*1.00)	m ² m ²	 0.78	
				RAZEM	0.78
104	KNR 0-17 d.6 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 11.32	m ² m ²	 11.32	
				RAZEM	11.32
105	KNR 4-01 d.6 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki gładkie 11.32	m ² m ²	 11.32	
				RAZEM	11.32
106	d.6 kalk. własna	Usługa alpinistyczna / alternatywnie rusztowanie tradycyjne wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania) 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
107	d.6 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją 0.20	m ³ m ³	 0.20	
				RAZEM	0.20
7		Piotrowicka 45 - elewacja zach. III p. - 1 lokal (balustrada pełna boczna, z wywinięciem na elewacje)			
108	KNR 4-01 d.7 0701-09 analogia	Odbicie istn. tynków (1.15*1.10)*2+(0.12*1.10)+(0.12*1.15)	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
109	ZKNR C-2 d.7 0801-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni. 2.80	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
110	KNR 0-17 d.7 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym z siatką - balustrady pełne (1.10*4)+(1.00*3)	m m	 7.40	
				RAZEM	7.40
111	KNR 0-17 d.7 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 2.80	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	KNR 0-17 d.7 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki - ściany boczne balustrady (1.15*1.10)*2	m ² m ²	 2.53	
				RAZEM	2.53
113	KNR 0-17 d.7 2609-07 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki - obrzeża balustrady (0.12*1.10)+(0.12*1.15)	m ² m ²	 0.27	
				RAZEM	0.27
114	KNR 0-17 d.7 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 2.80	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
115	KNR 0-17 d.7 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 2.80	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
116	KNR 0-17 d.7 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej z silikonowych tynków dekoracyjnych CERESIT lub równoważny grubości ok. 2.0 mm z goto- wej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygoto- wanym podłożu 2.53	m ² m ²	 2.53	
				RAZEM	2.53
117	KNR 0-17 d.7 0930-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm 0.27	m ² m ²	 0.27	
				RAZEM	0.27
118	d.7 kalk. własna	Usługa alpinistyczna / alternatywnie rusztowanie tradycyjne wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania) 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
119	d.7 kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją 0.20	m ³ m ³	 0.20	
				RAZEM	0.20
8		Wileńska 35 - elewacja zach. I p. - 1 lokal / 1 płyta balkonowa (sufit, czoło płyty)			
120	KNR 4-01 d.8 0701-09 analogia	Odbicie istn. tynków (2.25*1.10)+(0.35+2.25+0.35)*0.20	m ² m ²	 3.07	
				RAZEM	3.07
121	KNR 4-01 d.8 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 0.40	m ² m ²	 0.40	
				RAZEM	0.40
122	ZKNR C-2 d.8 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu 0.40	m ² m ²	 0.40	
				RAZEM	0.40
123	ZKNR C-2 d.8 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie 0.50	m m	 0.50	
				RAZEM	0.50
124	ZKNR C-2 d.8 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm 0.50	m m	 0.50	
				RAZEM	0.50
125	ZKNR C-2 d.8 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto- wej z betonu B 17,5-B 30 0.40	m ² m ²	 0.40	
				RAZEM	0.40
126	ZKNR C-1 d.8 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m ² - zaprawa CD 26 lub równoważna 0.40	m ² m ²	 0.40	
				RAZEM	0.40
127	KNR 0-17 d.8 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 3.07	m ² m ²	 3.07	
				RAZEM	3.07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.8	ZKNR C-1 0301-07 analogia	Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna 3.07*20%	m ² m ²	0.61 RAZEM	0.61
129 d.8	KNR 0-17 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv z siatką 0.35+2.25+0.35	m m	2.95 RAZEM	2.95
130 d.8	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 2.95*0.25	m ² m ²	0.74 RAZEM	0.74
131 d.8	KNR 2-02 0617-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnienie obwodowe uszczelniaczem poliuretanowym wysokoelastycznym obróbki blacharskiej na styku z posadzką 2.95	m m	2.95 RAZEM	2.95
132 d.8	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach 2.25*1.10	m ² m ²	2.48 RAZEM	2.48
133 d.8	KNR 0-17 2609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach (0.35+2.25+0.35)*0.20	m ² m ²	0.59 RAZEM	0.59
134 d.8	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 3.07	m ² m ²	3.07 RAZEM	3.07
135 d.8	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej z silikonowych tynków dekoracyjnych CERESIT lub równoważny grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu 2.48	m ² m ²	2.48 RAZEM	2.48
136 d.8	KNR 0-17 0930-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm 0.59	m ² m ²	0.59 RAZEM	0.59
137 d.8	kalk. własna	Usługa alpinistyczna / atestowane podesty ruchome wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania) 1	kpl. kpl.	1.00 RAZEM	1.00
138 d.8	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją 0.10	m ³ m ³	0.10 RAZEM	0.10

INSPEKTOR NADZORU
ds. ogólnobudowlanych

mgr inż. arch. Magdalena Tatar-Skowronek
upr. bud. SŁOKK/2013/II

