

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa balkonów - Adm. Kokociniec (2022 r. - ETAP II)					
1		Kijowska 49, Kijowska 53, Kijowska 55, Płochy 2, Płochy 4 - łącznie 8 szt płyt balkonowych / 8 lokali (zakres: sufity + czoła płyt)			
1	KNR 4-01 d.1 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - przyjęto 0.5 m2 na płytę 0.50*8	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 d.1 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - pod wykonanie hydroizolacji czoła płyty balkonowej ((3.40+0.40+0.40)*0.20)*8	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
3	ZKNR C-2 d.1 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu (0.50+0.84)*8	m ² m ²	 10.720	
				RAZEM	10.720
4	ZKNR C-2 d.1 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie 1.00*8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	ZKNR C-2 d.1 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm 1.00*8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
6	ZKNR C-2 d.1 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 (0.50+0.84)*8	m ² m ²	 10.720	
				RAZEM	10.720
7	ZKNR C-1 d.1 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m2 - zaprawa CD 26 lub równoważna 0.50*8	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	ZKNR C-1 d.1 0301-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równoważnym. Przygotowanie podłoża pod izolację - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna 0.84*8	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
9	KNR 0-17 d.1 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv (3.40+0.40+0.40)*8	m m	 33.600	
				RAZEM	33.600
10	ZKNR C-1 d.1 0308-02 analogia	Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej odpornej na wpływy środowiska (w tym działanie promieni UV)- czoła płyty balkonowej 0.84*8	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
11	KNR 4-01 d.1 0728-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów zwirowych, bloczków (3.91*15%)*8	m ² m ²	 4.692	
				RAZEM	4.692
12	KNR 0-17 d.1 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie (3.40*1.15)*8	m ² m ²	 31.280	
				RAZEM	31.280
13	KNR 0-17 d.1 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach (3.40*1.15)*8	m ² m ²	 31.280	
				RAZEM	31.280
14	KNR 0-17 d.1 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie (3.91+0.84)*8	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
15	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji (3.91+0.84)*8	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
16	d.1 kalk. własna	Usługa alpinistyczna / atestowane podesty ruchome wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	d.1 kalk. własna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją 0.30	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
2		Kijowska 55 - IIp. - 1 lokal (zakres: sufit+ czoła płyty + przegrody boczne pionowe)			
18	d.2 KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - sufit, przegrody boczne pionowe wnęki balkonowej 1.00	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2 KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - pod wykonanie hydroizolacji czoła płyty balkonowej ((3.40+0.40+0.40)*0.20)	m ² m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
20	d.2 ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu (1.00+0.84)	m ² m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
21	d.2 ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
22	d.2 ZKNR C-2 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
23	d.2 ZKNR C-2 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 1.84	m ² m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
24	d.2 ZKNR C-1 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m ² - zaprawa CD 26 lub równoważna - sufit, przegrody boczne pionowe wnęki balkonowej 1.00	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.2 ZKNR C-1 0301-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równoważnym. Przygotowanie podłoża pod izolacje - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna 0.84	m ² m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
26	d.2 KNR 0-17 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv (3.40+0.40+0.40)	m m	4.200	
				RAZEM	4.200
27	d.2 KNR 0-17 2609-08 analogia	Ochrona narożników kątownikiem systemowym pcv (2.50*2)	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
28	d.2 ZKNR C-1 0308-02 analogia	Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej odpornej na wpływy środowiska (w tym działanie promieni UV)- czoła płyty balkonowej 0.84	m ² m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
29	d.2 KNR 4-01 0728-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów zwirowych, bloczków (((3.40*1.15)+(2.50*0.85)*2)*10%)	m ² m ²	0.816	
				RAZEM	0.816
30	d.2 KNR 0-17 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie ((3.40*1.15)+(2.50*0.85)*2)	m ² m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
31	d.2 KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach 8.16	m ² m ²	8.160	
				RAZEM	8.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 0-17 d.2 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie (8.16+0.84)	m ² m ²	 9.000	 RAZEM 9.000
33	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji (8.16+0.84)	m ² m ²	 9.000	 RAZEM 9.000
34	kalk. własna d.2	Usługa alpinistyczna / atestowane podesty ruchome wiszące (montaż, demon- taż, czas pracy rusztowania) 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
35	kalk. własna d.2	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją 0.10	m ³ m ³	 0.100	 RAZEM 0.100
3 Kijowska 55 - IIIp. - 1 lokal (zakres: sufit + czoło płyty + lewa przegroda loggi)					
36	KNR 4-01 d.3 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - lewa przegroda 0.20	m ² m ²	 0.200	 RAZEM 0.200
37	KNR 4-01 d.3 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - pod wykonanie hydroizolacji czoła płyty balkonowej (3.40+0.40+0.40)*0.20	m ² m ²	 0.840	 RAZEM 0.840
38	ZKNR C-2 d.3 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu (0.20+0.84)*2	m ² m ²	 2.080	 RAZEM 2.080
39	ZKNR C-2 d.3 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie 0.50	m m	 0.500	 RAZEM 0.500
40	ZKNR C-2 d.3 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm 0.50	m m	 0.500	 RAZEM 0.500
41	ZKNR C-2 d.3 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto- wej z betonu B 17,5-B 30 0.20+0.84	m ² m ²	 1.040	 RAZEM 1.040
42	ZKNR C-1 d.3 0301-11 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m ² - zaprawa CD 26 lub równoważna - sufit, prze- grody boczne pionowe wnęki balkonowej 0.20	m ² m ²	 0.200	 RAZEM 0.200
43	ZKNR C-1 d.3 0301-07 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit lub równoważ- nym. Przygotowanie podłoża pod izolacje - ręczne uzupełnienie ubytków o głą- bokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % - zaprawa wyrównująca CD 25 lub równoważna 0.84	m ² m ²	 0.840	 RAZEM 0.840
44	KNR 0-17 d.3 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym - profil okapnikowy pcv (3.40+0.40+0.40)	m m	 4.200	 RAZEM 4.200
45	ZKNR C-1 d.3 0308-02 analogia	Wykonanie izolacji przeciw przesączeniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej odpornej na wpływy środowiska (w tym działanie promieni UV)- czoła płyty balkonowej 0.84	m ² m ²	 0.840	 RAZEM 0.840
46	KNR 0-17 d.3 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie (3.40*1.15)+(2.50*0.85)	m ² m ²	 6.035	 RAZEM 6.035
47	KNR 0-17 d.3 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach 6.035	m ² m ²	 6.035	 RAZEM 6.035

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.3	KNR 0-17 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 6.035+0.84	m ² m ²	 6.875	 6.875
				RAZEM	6.875
49 d.3	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji 6.875	m ² m ²	 6.875	 6.875
				RAZEM	6.875
50 d.3	kalk. własna	Usługa alpinistyczna / atestowane podesty ruchome wiszące (montaż, demontaż, czas pracy rusztowania) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
51 d.3	kalk. własna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją 0.05	m ³ m ³	 0.050	 0.050
				RAZEM	0.050

INSPEKTOR NADZORU
ds. ogólnobudowlanych

mgr inż. arch. *Margalena Tatar-Skowronek*
upr. bud. ... /SLOKK/2013/II