

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zawory termostatyczne z głowicami oraz nastawy i regulacja			
1	KNR 0-35 d.1 0215-04	Głowice termostatyczne - demontaż 303	szt.		
			szt.	303,000	
				RAZEM	303,000
2	KNR-W 4-02 d.1 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm 303	szt.		
			szt.	303,000	
				RAZEM	303,000
3	KNR-W 4-02 d.1 0512-01	Demontaż dwuzłączki grzejnikowej o śr. 15 mm 303	szt.		
			szt.	303,000	
				RAZEM	303,000
4	KNR 0-35 d.1 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C 303	szt.		
			szt.	303,000	
				RAZEM	303,000
5	KNR-W 2-15 d.1 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 303	szt.		
			szt.	303,000	
				RAZEM	303,000
6	KNR-W 2-15 d.1 0412-02	Dwuzłączka grzejnikowa o śr. nominalnej 15 mm 303	szt.		
			szt.	303,000	
				RAZEM	303,000
7	KNR-W 2-15 d.1 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 303	urz.		
			urz.	303,000	
				RAZEM	303,000
8	KNR-W 2-15 d.1 0517-01	Uruchomienie węzłów ciepłych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15 d.1 0436-01 ana- logia	Sprawdzenie stanu technicznego zaworów 28	urz.		
			urz.	28,000	
				RAZEM	28,000
10	KNR 7-08 d.1 0101-03	Układy regulacji - korekta nastaw ASV-PV 28	ukł.		
			ukł.	28,000	
				RAZEM	28,000
11	KNR-W 2-15 d.1 0517-01	Uruchomienie węzłów ciepłych - rozruch instalacji centralnego ogrzewania z do- regulowaniami 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Uzupełnienie izolacji			
12	KNR 0-34 d.2 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 0-34 d.2 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych

Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94