

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zawory termostatyczne z głowicami oraz nastawy i regulacja			
1	KNR 0-35	Głowice termostatyczne - demontaż	szt.		
d.1	0215-04	300	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
2	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0512-01	300	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
3	KNR-W 4-02	Demontaż dwuzłączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0512-01	300	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
4	KNR 0-35	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C	szt.		
d.1	0215-04	300	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
5	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-02	300	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
6	KNR-W 2-15	Dwuzłączka grzejnikowa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-02	300	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
7	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1	0436-01	300	urz.	300,000	
				RAZEM	300,000
8	KNR-W 2-15	Uruchomienie węzłów ciepłych	kpl.		
d.1	0517-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15	Sprawdzenie stanu technicznego zaworów	urz.		
d.1	0436-01 analogia	28	urz.	28,000	
				RAZEM	28,000
10	KNR 7-08	Układy regulacji - korekta nastaw ASV-PV	ukł.		
d.1	0101-03	28	ukł.	28,000	
				RAZEM	28,000
11	KNR-W 2-15	Uruchomienie węzłów ciepłych - rozruch instalacji centralnego ogrzewania z do-regulowaniami	kpl.		
d.1	0517-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Uzupełnienie izolacji			
12	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
d.2	0101-10	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
d.2	0101-10	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych

Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94