

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja sanitarna - wymiana
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Panewnicka 351 mieszkania 2, 4, 6 i 8.
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-592 Katowice, ul. Mikołowska 125a
BRANŻA : Instalacyjna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Lechowicz
DATA OPRACOWANIA : 2023 - 01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023 - 01

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych

Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym.					
1		Pion kuchenny			
1	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej $((2,60*0,80)*5)$	m ² m ²		
				10,400	
				RAZEM	10,400
2	KNR 4-01 d.1 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm (1*4)	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01 d.1 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1*4)	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01 d.1 0342-03	Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1,80*4)	m m		
				7,200	
				RAZEM	7,200
5	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku (2,80*5) (1,80*4)	m m m		
				14,000	
				7,200	
				RAZEM	21,200
6	KNR 4-02 d.1 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm (1*4)	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-02 d.1 0234-13	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 110 mm - analogia żeliwny (1)	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4- d.1 02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce - demontaż i ponowny montaż (1*4)	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 2-15 d.1 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową (2,80*5)	m m		
				14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową (1,80*4)	m m		
				7,200	
				RAZEM	7,200
11	KNR 2-15 d.1 0217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową (1)	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (1*4)	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 2-15 d.1 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm - połączenie z istniejącą kaanalizacją na ostatniej komdygnacji 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 d.1 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm - połączenie z istniejącą kanalizacją na poziomie piwnicy 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 d.1 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (2,60*0,8)*5)	m ² m ²		
				10,400	
				RAZEM	10,400
16	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (2,60*0,8)*5)	m ² m ²		
				10,400	
				RAZEM	10,400
17	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (2,60*0,8)*5)	m ² m ²		
				10,400	
				RAZEM	10,400
18	KNR 4-01 d.1 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm <i>żuraw okienny przenośny</i> (1*4)	szt. szt.		
				4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
19	KNR 4-01 d.1 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. (1*4)	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 4-01 d.1 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł (1,20*4)	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
21	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (1,20*4)	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
22	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów ((1,20*0,10)*4)	m ² m ²	 0,480	
				RAZEM	0,480
23	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km ((2,60*0,8*0,10)*5) (0,02*4) ((1,80*0,10*0,10)*4)	m ³ m ³ m ³ m ³	 1,040 0,080 0,072	
				RAZEM	1,192
24	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1,192*1	m ³ m ³	 1,192	
				RAZEM	1,192
25	d.1	Składowanie gruz na wysypisku 1,192*1	m ³ m ³	 1,192	
				RAZEM	1,192
26	KNR 0-34 d.1 0101-10	Izolacja rurociągów wody zimnej śr.zew. 25 mm otulinami Thermaflex ThermaSmart Pro z nacięciem gr. 20 mm (2,80*1)	m m	 2,800	
				RAZEM	2,800

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94