

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana oświetlenia klatki i piwnic.			
1.1 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących	20		kpl
1.2 KNR 403/603/4 (1) Wymiana opraw ściennych lub sufitowych, na podłożu z betonu, 1-żarówkowych - oprawy LED 10W/230V z czujnikiem ruchu na podczerwień IR i czujnikiem zmierzchnu	11		szt
1.3 KNR 403/603/4 (1) Wymiana opraw ściennych lub sufitowych, na podłożu z betonu, 1-żarówkowych - oprawa zewn. LED IP54 moc 4-6W z czujnikiem zmierzchnu	1		szt
1.4 KNR 403/606/1 Analogia: wymiana opraw sufitowych w piwnicy - oprawa kanałowa LED moc 4-6W	8		szt
1.5 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	8		szt
1.6 KNR 403/1120/1 Demontaż puszek z tworzywa sztucznego i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5 mm ² , 2 wyloty w puszcze	8		szt
1.7 KNR 403/1004/11 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30 cm, rura Fi do 25 mm	3		otwór
1.8 KNR 403/1001/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych mechanicznie, podłoże: beton	13		m
1.9 KNR 508/209/3 (1) Przewody płaskie układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7.5 mm ²	13		m
1.10 KNR 403/1012/4 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 150 mm	13		m
1.11 KNR 508/226/4 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na beton - korytka instalacyjne pcv 20x20 mm	6		m
1.12 KNR 508/212/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 12 mm ² Cu, 20 mm ² Al	6		m
1.13 KNR 508/201/3 Montaż uchwyty pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie do kołków plastikowych na podłożu betonowym	19		m
1.14 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwyty odstępowymi, łączny przekrój żył do 6 mm ² Cu, 12 mm ² Al	19		m
2 Wymiana skrzynek elektrycznych.			
2.1 KNR 9/202/5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg, demontaż	6		szt
2.2 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 10 kg	6		szt
2.3 KNR 508/401/22 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, wywiercenie otworów w metalu, do 4 otworów	6		szt
2.4 KNR 401/707/1 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III - analogia: naprawa tynków po wymianie drzwiczek elektrycznych	6		szt
2.5 Wycena własna: wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	1		kpl
3 Klatka schodowa - malowanie.			
3.1 Demontaż i ponowny montaż gabloty, skrzynek pocztowych i in.	6		r-g
3.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ze ścian malowanych emulsją i sufitów	162,6		m ²
3.3 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	2		m ²
3.4 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian malowanych f. emulsyjną i sufitów pod gładzie	162,6		m ²
3.5 KNR 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	75,2		m ²
3.6 KNR 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	87,4		m ²
3.7 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia: zabezpieczenie naroży kątownikami aluminiowymi	151		mb
3.8 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi	162,6		m ²
3.9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	87,4		m ²
3.10 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	75,2		m ²

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.11 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - lamperia istniejąca	95,7		m2
3.12 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - przyjęto 20%	19,14		m2
3.13 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - analogia: naprawy miejscowe lamperii olejnej przyjęto 20%	19,14		m2
3.14 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	95,7		m2
3.15 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotne, farby olejne, również policzki stopni	79,3		m
3.16 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - balustrady	27,9		m2
3.17 KNRW 202/1208/4 Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych - wymiana	25,4		m
3.18 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie: okna, parapety, drzwi, korytka instalacyjne, skrzynki i rury gazowe	65		m2
3.19 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	65		m2
3.20 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	26,3	4,00	m2
3.21 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe	70	4,00	szt
3.22 KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszcze - dzwonki do mieszkań	13		szt
3.23 Wycena własna: wywóz i utylizacja gruzu	0,5		m3
4 Piwnica - malowanie, biańkowanie.			
4.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	203,7		m2
4.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, 1-krotne - gruntowanie ścian i sufitów	203,7		m2
4.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - wejście do piwnicy - strefa schodów	12,9		m2
4.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, wejście do piwnicy - strefa schodów	12,9		m2
4.5 KNR 401/1201/1 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany	144		m2
4.6 KNR 401/1201/2 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity	46,8		m2
4.7 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	36		m2
4.8 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	36		m2
4.9 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia - posadzek	49,2		m2

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. ogólnobudowlanych
SM "Górniki" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93