


## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty malarskie.			
1.1 Roboty wstępne: wynoszenie i przenoszenie mebli, sprzętów, demontaż i ponowny montaż żaluzji	84		r-g
1.2 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki, mebli i sprzętów osłona z folii - założenie	2 260		m2
1.3 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie osłona z folii - usunięcie	260		m2
1.4 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 30% pow. ścian i sufitów	443,95		m2
1.5 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekka - mokra, gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, 1-krotne - ściany i sufity	1 479,84		m2
1.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	443,95		m2
1.7 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa - analogia: uzupełnienie	443,95		m2
1.8 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	1 092,59		m2
1.9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	387,25		m2
1.10 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farba olejna elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	144,8		m2
1.11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farba olejna elementów metalowych, rury c.o., 2-krotne	68		m
1.12 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farba olejna elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	7,6		m2
1.13 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone - wymiana	308		m
1.14 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia	289		m2
1.15 Wycena własna: wywóz i utylizacja materiałów odpadowych	1		kpl
2 Wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych pietro: nr 102, 116 - 2 pomieszczenia, 121,123, parter: nr 13, 14.			
2.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzin rolowanych pcv	98,2		m2
2.2 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych	98,2		m2
2.3 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	98,2		m2
2.4 KNR 202/1115/2 Warstwy wygładzające z masy Lerotex, grubość 1-3 mm	98,2		m2
2.5 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	98,2		m2
2.6 KNR 202/1114/9 Listwy PCW dla wykładzin stopni schodowych - analogia: listwa wykańczająca w progu	7,2		m
2.7 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne z drewna iglastego - analogia: listwy cokołowe z pcv	100,6		m
2.8 KNR 508/802/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm	260		szt
2.9 KNR 508/809/1 Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastikowe rozporowe	260		szt
2.10 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	4		m3
2.11 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	4	9,00	m3
2.12 Wycena własna: koszt utylizacji wykładzin	4		m3
3 Roboty pozostałe.			
3.1 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	80		szt
3.2 KNR 403/1001/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych ręcznie, podłoże: cegła - przesunięcia gniazd wtyczkowych	8		m
3.3 KNR 508/209/2 (5) Przewody wtykowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5 mm2	8		m
3.4 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm	8		m
3.5 KNR 403/1009/3 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm mechanicznie, na podłożu ceglanym, Fi otworu do 10 mm	4		otwór
3.6 KNR 403/401/1 Wymiana puszek podtynkowych, Fi do 60 mm, 1 odgałęzienia, przewody do 2,5 mm2	4		szt
3.7 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach	4		szt
3.8 Wycena własna: dostawa szafki do pokoju nr 116 - uzgodnić z Zamawiającym.	1		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.9 KNR 401/819/7 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3 sztuk w 1 miejscu), - płytki lastrykowe 30x30 cm, pierwsza - fartuch na ścianie	1		szt
3.10 KNR 401/819/8 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3 sztuk w 1 miejscu), - płytki lastrykowe 30x30 cm, każda następna	3		szt

  
**Piotr Widenka**  
 Inspektor Nadzoru  
 ds. Ogólnobudowlanych  
 SM "GÓRNIK" w Katowicach  
 upr. bud. nr 89/93