

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Likwidacja rur i zbiornika byłego c.o. - ul. Piękna 52.			
1.1 KNR 403/1107/8 Demontaż rur instalacyjnych natynkowych winidurowych, na podłożu betonowym i innym niż betonowe, rura Fi do 47·mm - analogia: demontaż koryt pcv po przeniesionych instalacjach	70		m
1.2 KNR 401/348/4 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/4 cegły	12,6		m2
1.3 KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25·mm	17,4		m
1.4 KNR 402/506/6 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·65-80·mm	104		m
1.5 KNR 402/416/8 Demontaż naczynia wzbiorniczego otwartego, pojemność do 1700·dm3	1		szt
1.6 Wycena własna: cięcie zbiornika w celu usunięcia z budynku, usunięcie z budynku	1		szt
1.7 KNR 401/354/1 Wykucie z muru, belek stalowych	8,1		m
1.8 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość ponad 10·cm - po dwuteownikach w ścianach, po rurach w stropach	10		szt
1.9 KNR 401/706/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1·m2, ściana, tynk cementowo-wapienny	5		szt
1.10 KNR 401/706/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1·m2, strop, tynk cementowo-wapienny	5		szt
1.11 KNR 1901/923/1 Naprawa posadzek lastrykowych, powierzchnia do 0,2·m2/miejsce - na zabetonowaniach stropów	5		miejsce
1.12 KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) - po zlikwidowanych obudowach rur	9,2		m2
1.13 KNR 401/820/2 Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu (do 2·m2 w 1 miejscu) z zapastowaniem - analogia: zabezpieczenie posadzki, przyjęc R=1, M=0,3 R= 1,000 M= 0,300 S= 1,000	3		m2
1.14 KNR 401/106/5 Analogia: wyniesienie gruzu i stali z budynku	2,5		m3
1.15 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	1		m3
1.16 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	1		m3
1.17 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t	0,52		t
1.18 KNR 404/1107/4 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t	0,52		t
1.19 Wycena własna: koszt złomowania - do rozliczenia z Zamawiającym.	0,52		t
2 Koryta teletechniczne - ul. Piękna 52.			
2.1 KNR 403/1004/12 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30·cm, rura Fi do 40·mm	20		otwór
2.2 KNR 508/226/4 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na beton - koryto 130x60 mm na ścianie pionowe	16		m
2.3 KNR 508/226/4 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na beton - koryto 60x40 mm na ścianach poziome	26		m
2.4 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość ponad 10·cm	5		szt
2.5 KNR 1901/923/1 Naprawa posadzek lastrykowych, powierzchnia do 0,2·m2/miejsce	5		miejsce
2.6 KNR 508/226/5 Analogia: dodatek za elementy uzupełniające: łączniki do korytek 130x60, 60x40, ilość łączna	45		szt
2.7 KNR 508/705/9 Montaż pokrywy do korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100·mm - analogia: montaż pokryw korytek po przekładce instalacji przez operatrow, tylko R	42		m
1 Koryta teletechniczne - ul. Piękna 54.			
1.1 KNR 403/1107/8 Demontaż rur instalacyjnych natynkowych winidurowych, na podłożu betonowym i innym niż betonowe, rura Fi do 47·mm - analogia: demontaż koryt pcv po przeniesionych instalacjach	70		m
1.2 KNR 403/1004/12 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30·cm, rura Fi do 40·mm	20		otwór

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.3 KNR 508/226/4 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na beton - koryto 130x60 mm na ścianie pionowe	16		m
1.4 KNR 508/226/4 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na beton - koryto 60x40 mm na ścianach poziome	26		m
1.5 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m ² , głębokość ponad 10 cm	5		szt
1.6 KNR 1901/923/1 Naprawa posadzek lastrykowych, powierzchnia do 0,2 m ² /miejsce	5		miejsce
1.7 KNR 508/226/5 Analogia: dodatek za elementy uzupełniające: łączniki do korytek 130x60, 60x40, ilość łączna	45		szt
1.8 KNRW 508/705/9 Montaż pokrywy do korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100 mm - analogia: montaż pokryw korytek po przekładce instalacji przez operatorów, tylko R	42		m

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnobudowlanych
SM "GÓRNIK" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93