

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Klatka schodowa - malowanie.			
1.1 Demontaż i ponowny montaż gabloty, skrzynek pocztowych i in.	4		r-g
1.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ze ścian malowanych emulsją i sufitów	176,2		m <sup>2</sup>
1.3 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	2		m <sup>2</sup>
1.4 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian malowanych f. emulsyjną i sufitów pod gładzie	176,2		m <sup>2</sup>
1.5 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	99,4		m <sup>2</sup>
1.6 KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	76,8		m <sup>2</sup>
1.7 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia: zabezpieczenie naroży kątownikami aluminiowymi	67,2		mb
1.8 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi	176,2		m <sup>2</sup>
1.9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	76,8		m <sup>2</sup>
1.10 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	99,4		m <sup>2</sup>
1.11 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - lamperia istniejąca	139		m <sup>2</sup>
1.12 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - analogia: naprawy miejscowe lamperii olejnej przyjęto 10%	13,9		m <sup>2</sup>
1.13 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	139		m <sup>2</sup>
1.14 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotne, farby olejne, również policzki stopni	80,6		m
1.15 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - balustrady, wejście na dach	24,2		m <sup>2</sup>
1.16 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	4,1		m <sup>2</sup>
1.17 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica do 50 mm, 2-krotne - rury	4		m
1.18 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - drzwi wejściowe, farby poliwinylowe	4		m <sup>2</sup>
1.19 KNRW 202/1208/4 Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych - wymiana	23,6		m
1.20 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	25,2		m <sup>2</sup>
1.21 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	25,2		m <sup>2</sup>
1.22 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	33,6	4,00	m <sup>2</sup>
1.23 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe	56	4,00	szt
1.24 KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszcze - dzwonki do mieszkań	8		szt
1.25 Wycena własna: wywóz i utylizacja gruzu	0,5		m <sup>3</sup>
2 Wymiana skrzynek elektrycznych.			
2.1 KNNR 9/202/5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg, demontaż	12		szt
2.2 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 10 kg	12		szt
2.3 KNR 508/401/22 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, wywiercenie otworów w metalu, do 4 otworów	12		szt
2.4 KNR 401/707/1 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III - analogia: naprawa tynków po wymianie drzwiczek elektrycznych	12		szt
2.5 Wycena własna: wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	1		kpl
3 Piwnica - biańkowanie.			
3.1 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany i sufity	126,6		m <sup>2</sup>

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekka - mokra, gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, 1-krotne - gruntowanie pod malowanie ścian i sufitów	126,6		m2
3.3 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	126,6		m2
3.4 KNR 401/1201/1 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany	94,3		m2
3.5 KNR 401/1201/2 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity	32,3		m2
3.6 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	18,9		m2
3.7 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	18,9		m2
3.8 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią - posadzek	32,3		m2
4 Wejście.			
4.1 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe nad drzwiami - wymiana.	1,2		m2
4.2 Wycena własna: dostawa daszku nad drzwiami: konstrukcja lekka, poszycie z poliwęglanu litego bezbarwnego gr. 6mm z doprowadzeniem wody	1		kpl

*Piotr Widenka*  
 Inspektor Nadzoru  
 ds. ogólnobudowlanych  
 SM "Górniki" w Katowicach  
 upr. bud. nr 89/93