

## Opis

Do kalkulacji przyjęto utrudnienia w wysokości 30% do Robocizny.

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont posadzki parteru.			
1.1 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego	6,4		m
1.2 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	5,2		m2
1.3 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych	5,2		m2
1.4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	5,2		m2
1.5 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm	5,2		m2
1.6 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm	5,2		m2
1.7 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	5,2		m2
1.8 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi - po zerwanych cokolikach cementowych	6,4		m
1.9 ORGB 202/2805/6 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit"	5,2		m2
1.10 KNR 202/1120/7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40 cm, cokolik 20 cm, przygotowanie podłoża	6,4		m
1.11 KNR 202/1120/9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40 cm, cokolik 20 cm, metoda kombinowana	6,4		m
1.12 KNR 401/420/2 Wykonanie na dachu pomostów poziomych - analogia: zabezpieczenia tymczasowe podłoża w trakcie prac	5,2		m2
1.13 Wycena własna: wywóz i utylizacja gruzu	0,4		m3

Piotr Widenka  
Inspektor Nadzoru  
ds. ogólnobudowlanych  
SM "Górnik" w Katowicach  
upr. bud. nr 89/93