

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ściany atykowe	m2		
		0,30 * (10,72 + 22,12 + 10,72)	m2	13,068	
				RAZEM	13,068
2	KNR-W 4-03 1138-02	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panwiowych - uchwyty na ścianach atykowych i pokryciu z papy	szt.		
		2,0 * 11 + 10	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
3	KNNR-W 9 0601-07	Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej - zwody zachować do ponownego montażu	m		
		2 * 22,12 + 3 * 10,72 + 3 * 4,5 + 2 * 5,5 + 2,5	m	103,400	
				RAZEM	103,400
4	KNR-W 4-01 0518-03 z.sz.2.3. 9909-02/3	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 (zaliczono 10% powierzchni dachu do naprawy)	szt.		
		10,72 * 22,12 * 10%	szt.	23,713	
				RAZEM	23,713
5	KNR-W 4-02 40201-04	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie ponad 4400 mm - likwidacja 3 kominów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju okrągłym	m		
		3 * 1,50	m	4,500	
				RAZEM	4,500
6	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - komin spalinowy dwukanałowy	m3		
		0,8 * 1,0 * 0,25	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
7	KSNR 3 0308-01	Przeurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - komin spalinowy dwukanałowy	m3		
		0,8 * 1,0 * 0,6	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
8	KNR-W 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		2 * (0,8 * 0,6) + 2 * (1,0 * 0,6) + 2 * (0,4 * 0,6) + 2 * (0,7 * 0,6)	m2	3,480	
				RAZEM	3,480
9	KNR 4-01 0203-13 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m2		
		0,9 * 1,1	m2	0,990	
				RAZEM	0,990
10	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą silikatową - kominy	m2		
		3,48 + 0,99	m2	4,470	
				RAZEM	4,470
11	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonywane ręcznie	m2		
		0,20 * (22,12 + 2 * 10,72)	m2	8,712	
				RAZEM	8,712
12	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej - analogia - montaż płyty OSB-3 gr. 18mm i szer. 20cm na ścianach atykowych	m		
		22,12 + 2 * 10,72	m	43,560	
				RAZEM	43,560
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki ścian atykowych	m2		
		0,30 * (10,72 + 22,12 + 10,72)	m2	13,068	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,068
14	KNR-W 2-02 0534-06 z.o. 2.11. 9901- 01	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem - analogia - obsadzenie kominków wentylacyjnych PP, fi 75mm przeznaczonych do pap termozgrzewalnych	szt.		
		8,0	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
15	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - powiększenie otworu w stropie dla wyłazu dachowego	m3		
		0,45 * 0,20 * 0,10	m3	0,009	
				RAZEM	0,009
16	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego 0,8*0,8m	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		0,8 * 4	mb obw odu	3,200	
				RAZEM	3,200
18	Analiza własna	Wykonanie pokrycia dachowego z zabezpieczeniem ścian pionowych (kominy, ściany attykowe i wyłaz dachowy) i uszczelnienie miejsc wrażliwych (kominki wentylacyjne i kanalizacyjne) z płynnej membrany HYDRONYLON	m2		
		10,72 * 22,12 + 0,45 * (2 * 1,0 + 2 * 0,80 + 2 * 0,40 + 2 * 0,70) + 2 * (0,15 * 10,72) + 0,05 * 22,12	m2	244,058	
				RAZEM	244,058
19	KSNR 5 0601-05	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody naprężane poziome	m		
		2 * 22,12 + 3 * 10,72 + 3 * 4,5 + 2 * 5,5 + 2,5	m	103,400	
				RAZEM	103,400
20	Analiza własna	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych	m3		
		3,0	m3	3,000	
				RAZEM	3,000

Robert
Julejski