

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki ścian atykowych i pas nadrynnowy	m2		
		$0,30 * (22,12 + 2 * 10,72) + 0,20 * 22,12$	m2	17,492	
				RAZEM	17,492
2	KNR-W 4-03 1138-02	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panwiowych	szt.		
		$2 * 11 + 10$	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
3	KNNR-W 9 0601-07	Demontaż zwodów poziomych naprzężanych instalacji odgromowej	m		
		$2 * 22,12 + 3 * 10,72 + 3 * 4,5 + 2 * 5,5 + 2,5$	m	103,400	
				RAZEM	103,400
4	KNR-W 4-02 40201-04	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie ponad 4400 mm - likwidacja 3 kominów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju okrągłym	m		
		$3 * 1,5$	m	4,500	
				RAZEM	4,500
5	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - powiększenie otworu w stropie dla wyłazu dachowego	m3		
		$0,45 * 0,2 * 0,10$	m3	0,009	
				RAZEM	0,009
6	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego 0,8*0,8m	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		$0,8 * 4$	mb obw odu	3,200	
				RAZEM	3,200
8	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - komin spalinowy dwukanałowy	m3		
		$0,8 * 1,0 * 0,25$	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
9	KSNR 3 0308-01	Przemuiowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - komin spalinowy dwukanałowy	m3		
		$0,8 * 1,0 * 0,6$	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
10	KNR-W 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		$2 * (0,8 * 0,6) + 2 * (1,0 * 0,6) + 2 * (0,4 * 0,6) + 2 * (0,7 * 0,6)$	m2	3,480	
				RAZEM	3,480
11	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2		
		$0,9 * 1,1$	m2	0,990	
				RAZEM	0,990
12	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą silikatową - kominy	m2		
		$3,48 + 0,99$	m2	4,470	
				RAZEM	4,470
13	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		$10,72 * 22,12$	m2	237,126	
				RAZEM	237,126

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m2		
		10,72 * 22,12	m2	237,126	
				RAZEM	237,126
15	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		0,20 * (22,12 + 2 * 10,72)	m2	8,712	
				RAZEM	8,712
16	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej - analogia montaż płyty OSB-3 gr.18mm i szer. 20cm na ścianach attykowych	m		
		22,12 + 2 * 10,72	m	43,560	
				RAZEM	43,560
17	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki ścian attykowych i pas nadrynnowy	m2		
		0,30 * (22,12 + 2 * 10,72) + 0,20 * 22,12	m2	17,492	
				RAZEM	17,492
18	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - przyjęto 20% powierzchni dachu	m2		
		237,126 * 20%	m2	47,425	
				RAZEM	47,425
19	KNR-W 2-02 0534-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakami - analogia obsadzenie kominków wentylacyjnych PP, fi75mm przeznaczonych do pap termozgrzewalnych	szt.		
		8,0	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR 2-02 0609-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - izokliny styropianowe przy ścianach attykowych i kominach	m		
		22,12 + 2 * 10,72 + 2 * 0,70 + 2 * 0,40 + 2 * 1,0 + 2 * 0,80	m	49,360	
				RAZEM	49,360
21	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		10,72 * 22,12 + 0,30 * (2 * 1,0 + 2 * 0,80 + 2 * 0,40 + 2 * 0,70)	m2	238,866	
				RAZEM	238,866
22	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - obróbki kominów	mb obw odu		
		2 * 0,80 + 2 * 1,0 + 2 * 0,70 + 2 * 0,40	mb obw odu	5,800	
				RAZEM	5,800
23	KSNR 5 0601-05	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody naprężane poziome	m		
		2 * 22,12 + 3 * 10,72 + 3 * 4,5 + 2 * 5,5 + 2,5	m	103,400	
				RAZEM	103,400
24	Analiza własna	Wywóz i utylizacja papy	t		
		10,72 * 22,12 * 10,5 / 1000	t	2,490	
				RAZEM	2,490
25	Analiza własna	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych z rozbiórki dachu	m3		
		3,0	m3	3,000	
				RAZEM	3,000