

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont instalacji CO - II etap, wymiana pionów W budynku mieszkalnym w Katowicach, ul. Brynowska 43

I. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

1.. Przedmiot Specyfikacji

1.1 Remont polegający na wymianie pionowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym trzynastokondygnacyjnym – podpiwniczonym, wymiana gałęzek grzejnikowych, wymiana zaworów termostatycznych i głowic na nowe, regulacja hydrauliczna instalacji.

2.. Zakres robót – zgodnie z projektem i przedmiarem robót

2.1. Demontaż istniejącej instalacji pionowej centralnego ogrzewania wraz z gałęzkami grzejnikowymi,

2.2. Wymiana przygrzejnikowych zaworów termostatycznych i głowic wraz z ustawieniem nastaw wstępnych zgodnych z projektem,

2.3. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, z rur c-stahle, łączonych na zaciski,

3.. Materiały

3.1 Specyfikacja materiałowa zawarta w projekcie,

3.2 Zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymogi w zakresie jakości i trwałości oraz norm stosowanych dla instalacji C.O. .

4.. Transport

Dostawa nowych materiałów i wywóz materiałów z demontażu powinien odbywać się w sposób nie powodujący dewastacji terenów zielonych i utwardzonych. Wywóz materiałów z rozbiórki z ich utylizację przewidzieć do najbliższego składowiska odpadów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz warunkami transportu po drogach publicznych.

II. Wykonanie robót

1. Roboty przygotowawcze i instalacyjne

Wszystkie roboty należy realizować w uzgodnieniu z Administracją osiedla i właściwym Inspektorem a o planowanych wyłączeniach mediów informować z wyprzedzeniem zainteresowanych mieszkańców.

Prace prowadzone wewnątrz lokali mieszkalnych należy prowadzić w taki sposób by zminimalizować szkody powstałe a niezbędne dla realizacji zadania. Miejsce prowadzenia robót jak i trakty komunikacyjne należy we właściwy sposób zabezpieczyć.

Prowadzenie robót realizować z zachowaniem zasad BHP oraz wymaganych standardów jakościowych.

2. Wymagane dokumenty przy odbiorze robót.

Odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą dla zastosowanych materiałów

KIEROWNIK
Administracji "Centrum"
mgr inż. Piotr Dziuba

specjalista branżowy ds. Wodno-kanalizacyjnych
i Ochrony Środowiska
Krzysztof Dziuba