

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie nawierzchni chodnikowej w rejonie budynku przy ul. Kijowskiej 53 w Katowicach					
1		Utwardzenie nawierzchni chodnikowej w rejonie budynku przy ul. Kijowskiej 53 w Katowicach			
1	KNR-W 4-01 d.1 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 2.25	m ³ m ³	 2.25	 2.25
2	KNR 2-31 d.1 0814-05	Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej 2.00	m m	 2.00	 2.00
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 15.00*1.50	m ² m ²	 22.50	 22.50
4	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 22.50	m ² m ²	 22.50	 22.50
5	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.00	m m	 2.00	 2.00
6	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15.00*2	m m	 30.00	 30.00
7	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm tłuczeń 31,5/63 mm + kliniec 16/31,5 mm 22.50	m ² m ²	 22.50	 22.50
8	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm kliniec 16/31,5 cm + tłuczeń 31,5/63 mm 22.50	m ² m ²	 22.50	 22.50
9	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej M=0.5 (50% kostki do wykorzystania z zasobów własnych Inwestora - kostka z odzysku, 50% należy uwzględnić w wycenie ofertowej z zastrzeżeniem że Inwestor dysponuje przedmiotowym materiałem w ilości 100% potrzebnej do realizacji zadania, jednak możliwość oceny stanu technicznego części składowanej kostki możliwa jest dopiero na etapie przystąpienia przez Wykonawcę do prac), 22.50	m ² m ²	 22.50	 22.50
10	KNR 4-01 d.1 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 14 km grunt kat. IV 6.75	m ³ m ³	 6.75	 6.75
11	KNR 2-21 d.1 0401-03 analogia	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia z wykorzystaniem zdjętej warstwy ziemi urodzajnej 12.50*1.00	m ² m ²	 12.50	 12.50
12	KNR 2-21 d.1 0303-05 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m -presadzenie istniejących krzaków żywopłotu (ok. 5 szt) w miejsce obecnej ścieżki (zagrodzenie przejścia) z wykorzystaniem zdjętej warstwy ziemi urodzajnej M=0 R=2 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00

INSPEKTOR NADZORU
ds. ogólnobudowlanych

mgr inż. arch. Małgorzata Jatar-Skowronek
upr. bud. SŁOKK/2013/II