


## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana skrzynek elektrycznych.			
1.1 KNNR 9/202/5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg, demontaż	6		szt
1.2 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 10 kg	6		szt
1.3 KNR 508/401/22 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, wywiercenie otworów w metalu, do 4 otworów	6		szt
1.4 KNR 401/707/1 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III - analogia: naprawa tynków po wymianie drzwiczek elektrycznych	6		szt
1.5 Wycena własna: wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	1		kpl
2 Klatka schodowa - malowanie.			
2.1 Demontaż i ponowny montaż gabloty, skrzynek pocztowych i in.	6		r-g
2.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ze ścian malowanych emulsją i sufitów	162,6		m <sup>2</sup>
2.3 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	2		m <sup>2</sup>
2.4 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian malowanych f. emulsyjną i sufitów pod gładzie	162,6		m <sup>2</sup>
2.5 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	75,2		m <sup>2</sup>
2.6 KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	87,4		m <sup>2</sup>
2.7 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia: zabezpieczenie naroży kątownikami aluminiowymi	151		mb
2.8 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi	162,6		m <sup>2</sup>
2.9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	87,4		m <sup>2</sup>
2.10 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	75,2		m <sup>2</sup>
2.11 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - lamperia istniejąca	95,7		m <sup>2</sup>
2.12 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - przyjęto 20%	19,14		m <sup>2</sup>
2.13 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - analogia: naprawy miejscowe lamperii olejnej przyjęto 20%	19,14		m <sup>2</sup>
2.14 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	95,7		m <sup>2</sup>
2.15 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotne, farby olejne, również policzki stopni	79,3		m
2.16 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - balustrady	27,9		m <sup>2</sup>
2.17 KNRW 202/1208/4 Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych - wymiana	25,4		m
2.18 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie: okna, parapety, drzwi, korytka instalacyjne, skrzynki i rury gazowe	65		m <sup>2</sup>
2.19 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	65		m <sup>2</sup>
2.20 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	26,3	4,00	m <sup>2</sup>
2.21 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe	70	4,00	szt
2.22 KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszcze - dzwonki do mieszkań	13		szt
2.23 Wycena własna: wywóz i utylizacja gruzu	0,5		m <sup>3</sup>
3 Piwnica - malowanie, białkowanie.			
3.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	203,7		m <sup>2</sup>
3.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - gruntowanie ścian i sufitów	203,7		m <sup>2</sup>

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn
3.3	KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - wejście do piwnicy - strefa schodów	12,9		m2
3.4	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, wejście do piwnicy - strefa schodów	12,9		m2
3.5	KNR 401/1201/1 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany	144		m2
3.6	KNR 401/1201/2 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity	46,8		m2
3.7	KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłona z folii - założenie	36		m2
3.8	KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłona z folii - usunięcie	36		m2
3.9	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia - posadzek	49,2		m2

  
**Piotr Witek**  
 Inspektor Nadzoru  
 ds. Ogólnobudowlanych  
 SM "GÓRNIK" w Katowicach  
 upr. bud. nr 89/93