

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana skrzynek elektrycznych. Zaprawienie do bruzd przewodów zasilających instalację antyoblodzeniową rynien.			
1.1 KNR 9/202/5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg, demontaż	8		szt
1.2 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 10 kg	8		szt
1.3 KNR 508/401/22 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, wywiercenie otworów w metalu, do 4 otworów	8		szt
1.4 KNR 401/707/1 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III - analogia: naprawa tynków po wymianie drzwiczek elektrycznych	8		szt
1.5 KNR 403/1001/7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: beton	40		m
1.6 KNR 403/1107/1 Demontaż rur instalacyjnych wtynkowych płaszczyznych, na podłożu ceglanym lub siatce murarskiej, rura Fi do 29 mm	40		m
1.7 KNR 403/202/1 (2) Wymiana przewodów kabelkowych w rurach instalacyjnych, w powłoce polwinitowej, przekrój: do 6/12 mm ² Cu/Al - analogia: przewody istniejące	40		m
1.8 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm	40		m
1.9 Wycena własna: prace towarzyszące przełożeniu przewodów do bruzd, uporządkowanie przewodów	6		r-g
1.10 Wycena własna: wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	1		kpl
2 Klatka schodowa - malowanie.			
2.1 Demontaż i ponowny montaż gabloty, skrzynek pocztowych i in.	6		r-g
2.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ze ścian malowanych emulsją i sufitów	153,4		m ²
2.3 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	2		m ²
2.4 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian malowanych f. emulsyjną i sufitów pod gładzie	153,4		m ²
2.5 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	72,5		m ²
2.6 KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	80,9		m ²
2.7 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia: zabezpieczenie naroży kątownikami aluminiowymi	162		mb
2.8 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi	153,4		m ²
2.9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	80,9		m ²
2.10 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	72,5		m ²
2.11 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - lamperia istniejąca	76,1		m ²
2.12 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - przyjęto 20%	15,22		m ²
2.13 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - analogia: naprawy miejscowe lamperii olejnej przyjęto 20%	15,22		m ²
2.14 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	76,1		m ²
2.15 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotne, farby olejne, również policzki stopni	60,3		m
2.16 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - balustrady	27,9		m ²
2.17 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - skrzynki elektryczne	0,8		m ²
2.18 KNR 401/1214/1 Ręczne zeszkobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, do 0,5 m ² - ościeżnica, skrzydło drzewiściowych	3		szt
2.19 KNR 712/105/1 Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościenne - drzwi wejściowe.	5,4		m ²

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
2.20 KNR 712/206/1 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pełnościennie, farba ogólnego stosowania	5,4		m2
2.21 KNR 712/214/1 (1) Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje pełnościennie, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania	5,4		m2
2.22 KNRW 202/1208/4 Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych - wymiana	25,4		m
2.23 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie: okna, parapety, drzwi, korytka instalacyjne, skrzynki i rury gazowe	66		m2
2.24 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	66		m2
2.25 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	26,3	4,00	m2
2.26 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe	70	4,00	szt
2.27 KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszcze - dzwonki do mieszkań	15		szt
2.28 Wycena własna: wywóz i utylizacja gruzu	0,5		m3
3 Piwnica - malowanie, białkowanie.			
3.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	148,8		m2
3.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, 1-krotne - gruntowanie pod malowanie ścian i sufitów	148,8		m2
3.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - wejście do piwnicy, strefa schodów	12,9		m2
3.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - strefa schodów	12,9		m2
3.5 KNR 401/1201/1 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany	107,8		m2
3.6 KNR 401/1201/2 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity	28,1		m2
3.7 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2 - drzwi wymiennik c.o. jednostronnie, zachować/odtworzyć napisy	1,8		m2
3.8 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	22		m2
3.9 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	22		m2
3.10 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią - posadzek	28,1		m2

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnobudowlanych
SM "GÓRNIK" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93