

## Montaż szlabanu przy ul. Słonecznej

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Montaż szlabanu przy ul. Słonecznej</b>					
1		Montaż Szlabanu - kpl.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 1 0209-12	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorzymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNNR 5 0727-02	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 0727-03	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 4	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-03 1203-03	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 20	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 0201-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000