

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa fragmentów elewacji zachodniej budynku przy ul. Panewnickiej 341 w Katowicach (naroża ścian szczytowych, ościeża 4 szt. okien klatki schodowej nr 341b, ościeża 2 szt. okien pom. mieszkalnych klatki nr 341b w pionie mieszkań 2-8)					
1		Naprawa fragmentów elewacji zachodniej budynku przy ul. Panewnickiej 341 w Katowicach (naroża ścian szczytowych, ościeża 4 szt. okien klatki schodowej nr 341b, ościeża 2 szt. okien pom. mieszkalnych klatki nr 341b w pionie mieszkań 2-8)			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety 2.31	m ²		
			m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
2	KNR 5-08 d.1 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie -demontaż R=0.5 M=0 32.00	m		
			m	32.00	
				RAZEM	32.00
3	KNR 4-01 d.1 0701-06 analogia	Odbicie tynków (zerwanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej) 44.22	m ²		
			m ²	44.22	
				RAZEM	44.22
4	KNR 13-23 d.1 0106-08	Rozbórka izolacji cieplnej ze styropianu 0.15	m ³		
			m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
5	ZKNR C-2 d.1 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu 44.22	m ²		
			m ²	44.22	
				RAZEM	44.22
6	KNR 0-17 d.1 2608-03 analogia	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 44.22	m ²		
			m ²	44.22	
				RAZEM	44.22
7	KNR 2-02 d.1 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko (spadek min 2%) 2.31	m ²		
			m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
8	KNR 0-17 d.1 2609-02 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - ościeża 4.89	m ²		
			m ²	4.89	
				RAZEM	4.89
9	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 55.70	m		
			m	55.70	
				RAZEM	55.70
10	KNR 0-17 d.1 2609-07 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 44.22	m ²		
			m ²	44.22	
				RAZEM	44.22
11	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 2.31	m ²		
			m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
12	KNR 0-17 d.1 0930-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - podkład gruntujący 44.22	m ²		
			m ²	44.22	
				RAZEM	44.22
13	KNR 0-17 d.1 0930-04 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm 44.22	m ²		
			m ²	44.22	
				RAZEM	44.22
14	KNR 5-08 d.1 0601-07	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na ścianie z betonu 8.00	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
15	KNR 5-08 d.1 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie M=0 32.00	m		
			m	32.00	
				RAZEM	32.00

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNNR 5 d.1 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
18	kalk. własna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją	m ³		
		0.60	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
19	KNNR 2 d.1 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		156.80	m ²	156.80	
				RAZEM	156.80
20	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
		8.00	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
21	KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		156.80	m ²	156.80	
				RAZEM	156.80
22	KNNR 2 d.1 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
		158.60	m ²	158.60	
				RAZEM	158.60
23	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)			

INSPEKTOR NADZORU
ds. ogólnobudowlanych

mgr inż. arch. Małgorzata Tatar-Skowronek
upr. bud. nr .../SLOKK/2013/II