

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja Budynku: Ocieplenie Przegród Zewnętrznych,  
Remontem Loggii, Wymianą Balustrad Oraz Kolorystyką Elewacji  
ADRES INWESTYCJI: 40-594 Katowice, ul. Gallusa 4, obręb: 0003 dz. Ligota, jednostka  
ewidencyjna: Katowice, dz. nr 5/7, 12/44  
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK"  
ADRES INWESTORA: Katowice, ul. Mikołowska 125A  
BRANŻE: Kotwienie warstw fakturowych  
DATA OPRACOWANIA: 12.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
12.2023

Data zatwierdzenia

*Piotr Włodarka*  
Inspektor Nadzoru  
ds. Ogólnego Nadzoru  
SM "GÓRNIK" w Katowicach  
upa.bud. nr 89/93

Termomodernizacja Budynku: Ocieplenie Przegród Zewnętrznych z Przemurowaniem Fragmentów Ścian Korytarzy, Remontem Loggii, Wymianą Balustrad Oraz Kolorystyką Elewacji - Katowice, ul. Gallusa 4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Termomodernizacja Budynku: Ocieplenie Przegród Zewnętrznych z Przemurowaniem Fragmentów Ścian Korytarzy, Remontem Loggii, Wymianą Balustrad Oraz Kolorystyką Elewacji - Katowice, ul. Gallusa 4</b>					
<b>1</b>		<b>Mocowanie warstw fakturowych</b>			
1 d.1	KNR DC-03 0301-01	Wzmacnianie wielkiej płyty w systemie HILTI-M20-A2 z zastosowaniem żywicy winyloestrowej HIT-HY 200-A - pręty gwintowane M20/210	szt.		
		340	szt.	340,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,00</b>
2 d.1	KNR DC-03 0301-01	Wzmacnianie wielkiej płyty w systemie HILTI-M20-A4 z zastosowaniem żywicy winyloestrowej HIT-HY 200-A - pręty gwintowane M20/230	szt.		
		460	szt.	460,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>460,00</b>